

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมนต์ หมู่ที่ ๑ จากบ้านนางมนตา ดาสี - ศาล
ปู้ตา(คุ้มหนองไผ่)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลดอนมนต์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๓,๐๐๐ บาท
(หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า ๒๖๒.๕๐ ตารางเมตร
- วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน พร้อมค่าวางและยาแนวท่อ
ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น (แบบถนน ท.๑-๐๑) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว และ
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวรอย่างละ ๑ ชุด ตามรายละเอียดเทศบาลตำบลดอนมนต์กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๖๐,๔๗๘.๔๗ บาท
(หนึ่งแสนหกหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - ๖.๒ แบบสรุปการประมาณราคา
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวศิริรัตน์	จันทะบุรี	ตำแหน่ง	รองปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายปราโมทย์	งดงาม	ตำแหน่ง	ผอ.กองช่าง	กรรมการฯ
๗.๓ นายรุ่งโรจน์	วรรณภักดี	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา	กรรมการฯ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนมนต์ หมู่ที่ 1 จากบ้านนางมนทา ดาสี - ศาลปู่ตา(คุ้มหนองไผ่)

เจ้าของงาน สำนักงานเทศบาลตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ออกแบบและรายการ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ตามแบบเลขที่ ท.1 - 01

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	117,635.59	1.3642	160,478.47	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			160,478.47	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			160,478.47	
(หนึ่งแสนหกหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)					


ผิวจราจร จำนวน 262.5

ตร.ม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ

611.35 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว


เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ผู้ประมาณการ  นายช่างโยธา
(นายรุ่งโรจน์ วรรณภักดี)

(ลงชื่อ) ประธานฯ

(นางสาวศิริรัตน์ จันทะบุรี)

ตำแหน่ง รองปลัด

ตรวจ  ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายปราโมทย์ งดงาม)

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายปราโมทย์ งดงาม)


ตำแหน่ง ผอ. กองช่าง

เห็นชอบ  รองปลัดเทศบาล
(นางสาวศิริรัตน์ จันทะบุรี)
ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายรุ่งโรจน์ วรรณภักดี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

อนุมัติ  นายกเทศมนตรี
(นายสมจิตร วิรุณละพันธ์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนางมนชา ดาสี - ศาลปู่ตา(คุ้มหนองไผ่) บ้านดอนมนต์ หมู่ที่ 1 ตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ระยะทาง 75.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 262.50 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	262.50	1.76	462.00	1.3642	2.40	630.26
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานรื้อผิวลาดยางเดิม ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	13.13	518.97	6,814.08	1.3642	707.98	9,295.76
10	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	262.50	399.80	104,947.50	1.3642	545.41	143,169.38
11	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Contraction Joint	ม.	24.50	87.97	2,155.27	1.3642	120.01	2,940.21
13	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	5.00	651.35	3,256.75	1.3642	888.57	4,442.86
17	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					117,635.59		รวม	160,478.47
ตัวอักษร (-หนึ่งแสนหกหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์-)								160,478.47


① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 117,635.59

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณราคา

(นายรุ่งโรจน์ วรรณภักดี)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)



ตรวจ

(นายปราโมทย์ จิตงาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง