

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประมาณการราคาวัสดุก่อสร้าง โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างภายในตำบลปาล์มพัฒนา

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

ปริมาณงาน โคมไฟถนนชนิด LED ขนาด 100 วัตต์ (คอปรีปไม่ได้) จำนวน 49 ชุด/โคมไฟถนนชนิด LED ขนาด 150 วัตต์ (คอปรีปได้) จำนวน 100 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า	933,225.00	-	933,225.00	
	ป้ายโครงการ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			933,225.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เงินเก้าแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)			933,225.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนันต์ วาริคาม)/ปลัด อบต.ปาล์มพัฒนา

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)/นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสันติ ทองศิริ)/นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายอนันต์ วาริคาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายภาณุ เพ็ชรประดับ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

ประมาณการราคาสถูก่อสร้าง โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างภายในตำบลปาล์มพัฒนา

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

ปริมาณงาน โคมไฟถนนชนิด LED ขนาด 100 วัตต์ (คอปรีไบได) จำนวน 49 ชุด/โคมไฟถนนชนิด LED ขนาด 150 วัตต์ (คอปรีไบได) จำนวน 100 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	โคมไฟถนน ชนิด LED ขนาด 100 วัตต์ (คอปรีไบได)							
1.1	โคมไฟถนน ชนิด LED ขนาด 100 วัตต์ (คอปรีไบได)	1.00	ชุด	3,300.00	3,300.00			3,300.00
1.2	ขาจับกิ่งโคมขลุ่ยกลาวโนซ์ แบบปรับได้	1.00	ขา	629.00	629.00			629.00
1.3	กิ่งโคมไฟขลุ่ยกลาวโนซ์	1.00	กิ่ง	549.00	549.00			549.00
1.4	นอตยึดโคมไฟ ขนาด 12" พร้อมแหวน (2 ตัว/ชุด)	1.00	ชุด	66.00	66.00			66.00
1.5	ชุดพีสต์ออกเหล็กพร้อมพีสต์ขาจับ	1.00	ชุด	279.00	279.00			279.00
1.6	สาย VCT 2x1.5 ตร.มม.	4.00	เมตร	29.00	116.00			116.00
1.7	ท่อพีวีซี 1/2"	1.00	เมตร	14.00	14.00			14.00
1.8	ชุดพีจีบี	1.00	ชุด	37.00	37.00			37.00
1.9	ผ้าเทป	1.00	ม้วน	35.00	35.00			35.00
1.10	ค่าแรงติดตั้งโคมไฟและชุดพีสต์	1.00	ชุด			500.00	500.00	500.00
	ค่าวัสดุและค่าแรงงานต่อชุด							5,525.00
	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนรวม 49 ชุด	49.00	ชุด					270,725.00
2	โคมไฟถนน ชนิด LED ขนาด 150 วัตต์ (คอปรีไบได)							
2.1	โคมไฟถนน ชนิด LED ขนาด 150 วัตต์ (คอปรีไบได)	1.00	ชุด	4,400.00	4,400.00			4,400.00
2.2	ขาจับกิ่งโคมขลุ่ยกลาวโนซ์ แบบปรับได้	1.00	ขา	629.00	629.00			629.00
2.3	กิ่งโคมไฟขลุ่ยกลาวโนซ์	1.00	กิ่ง	549.00	549.00			549.00
2.4	นอตยึดโคมไฟ ขนาด 12" พร้อมแหวน	1.00	ชุด	66.00	66.00			66.00
2.5	ชุดพีสต์ออกเหล็กพร้อมพีสต์ขาจับ	1.00	ชุด	279.00	279.00			279.00
2.6	สาย VCT 2x1.5 ตร.มม.	4.00	เมตร	29.00	116.00			116.00
2.7	ท่อพีวีซี 1/2"	1.00	เมตร	14.00	14.00			14.00
2.8	ชุดพีจีบี	1.00	ชุด	37.00	37.00			37.00
2.9	ผ้าเทป	1.00	ม้วน	35.00	35.00			35.00
2.10	ค่าแรงประกอบและติดตั้งโคมไฟ จำนวน 100 ชุด	1.00	ชุด			500.00	500.00	500.00
	ค่าวัสดุและค่าแรงงานต่อชุด							6,625.00
	ค่าวัสดุและค่าแรงประกอบ จำนวนรวม 100 ชุด	100.00	ชุด					662,500.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (1+ 2)							933,225.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น							933,225.00

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนันต์ วาริคาม)/ปลัด อบต.ปาล์มพัฒนา

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)/นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสันติ ทองศิริ)/นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายอภิสิทธิ์ นวลจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการฯ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายอนันต์ วาริคาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายภาณุ เพ็ชรประดับ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา