แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.115-06 สายทางบนคันคลองชลประทาน 1L-4R-LMC ฝายคลองท่าดี หมู่ที่ 1,3 ตำบลนาเคียน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,820 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,920 ตารางเมตร (พร้อมทางเชื่อม) องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน/องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ							
1	1.1 ขุดรื้อคันทางพร้อมบดอัดแน่น (หินคลุก) หนา 10 ซม	ตร.ม.	1,600.000	16.36	26,176.00	1.3783	22.54	36,078.38
	1.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.2.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
2	1.2.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	1,600.000	46.73	74,768.00	1.3783	64.40	103,052.73
	1.3 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.3.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
3	1.3.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	80.000	797.04	63,763.20	1.3783	1,098.56	87,884.81
	2. งานผิวทาง							
	2.1 Tack Coat (บนผิวจราจรเดิม)							

อุทัย จุลบล

13 พฤศจิกายน 2569 11:01:49

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.115-06 สายทางบนคันคลองชลประทาน 1L-4R-LMC ฝายคลองท่าดี หมู่ที่ 1,3 ตำบลนาเคียน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,820 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,920 ตารางเมตร (พร้อมทางเชื่อม) องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน/องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.1.1 Tack Coat	ตร.ม.	15,320.000	17.39	266,414.80	1.3783	23.96	367,199.51
	2.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.2.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
5	2.2.1.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.00.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	16,920.000	397.15	6,719,778.00	1.3783	547.39	9,261,870.01
	3. งานตีเส้นผิวจราจร (ในชุมชน =3/1)							
6	3.1 งานตีเส้นจราจร (Themoplastic) กว้าง 0.10 เมตร (ขอบสีขาว/แบ่งถนนสีเหลือง)เส้นหยุด จำนวน	ตร.ม.	660.800	290.00	191,632.00	1.3783	399.70	264,126.38
7	3.2 งานตีเส้นจราจร RUMBLE STRIPS (สีขาว)	ตร.ม.	69.600	349.36	24,315.45	1.3783	481.52	33,513.98
							รวมราคากลาง	10,153,725.80

อุทัย จุลบล

13 พฤศจิกายน 2569 11:01:49

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.115-06 สายทางบนคันคลองชลประทาน 1L-4R-LMC ฝายคลองท่าดี หมู่ที่ 1,3 ตำบลนาเคียน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,820 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,920 ตารางเมตร (พร้อมทางเชื่อม) องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน/องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน



อุทัย จุลบล

13 พฤศจิกายน 2569 11:01:49

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.115-06 สายทางบนคันคลองชลประทาน 1L-4R-LMC ฝายคลองท่าดี หมู่ที่ 1,3 ตำบลนาเคียน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,820 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,920 ตารางเมตร (พร้อมทางเชื่อม) องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน/องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน

อุทัย จุลบล
(อุทัย จุลบล)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วรุต สนติวงศ์
(วรุต สนติวงศ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สรายุทธ์ ควรรำพึง
(สรายุทธ์ ควรรำพึง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อุทัย จุลบล
13 พฤศจิกายน 2569