ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ/งานก่อสร้าง :โครงการ ก่อสร้างหินเรียงยาแนวลำเหมืองหิต หมู่ที่ 9 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ลักษณะโครงการ : หินใหญ่เรียงยาแนว ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 153.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 9 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

พิกัดเริ่มต้น E 624684, N 2005483 พิกัดสิ้นสุด E 624523, N 2005495

ฝ่าย/งาน : สำรวจและออกแบบ **กองช่าง** องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

กำหนดราคากลาง : เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	Factor F	ช่องที่ 7	ช่องที่ 8	หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		ราคาต่อหน่วย x FF	ราคาค่าก่อสร้าง	
1	งานขุดดิน	56.88	ลบ.ม.	18.39	1,046.02	1.2799	23.54	1,338.96	
2	งานคอนกรีต 240 ksc (ทรงลูกบาศก์)	64.32	ลบ.ม.	4,922.01	316,583.68	1.2799	6,299.68	405,195.42	
3	งานเหล็กเสริม RB 6 มม.	1,090.00	กก.	31.14	33,942.60	1.2799	39.86	43,447.40	
4	งานเหล็กเสริม DB 12 มม.	2,521.00	กก.	31.14	78,503.94	1.2799	39.86	100,487.06	
5	หินใหญ่เรียงยาแนว	183.60	ลบ.ม.	970.00	178,092.00	1.2799	1,241.50	227,939.40	
			รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น		608,168.24			778,408.24	
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	**778,408.24**	

ตัวหนังสือ (-เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดบาทยี่สิบสี่สตางค์-)

ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างทาง	=	
ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	608,168.24
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างชลประทาน	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	1.2799

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ ขันคำนันต๊ะ)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายคเชนทร์ ชื่นบาน)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายกิติพงศ์ ทรัพย์อุดมทิพย์)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) .....เห็นชอบ
(นายประสพ สีนุย)
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาราชการแทน
(ลงชื่อ) ..... เห็นชอบ
(ศุภชัย ทานะขันธ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

(ลงชื่อ) ..... อนุมัติ
(นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
19 ต.ค. 2566