

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ปรับปรุงอาคาร 72 พรรษา มหาราชินี									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคาร 72 พรรษา มหาราชินี บ้านช่างคำ หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-									
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เวียง	bidding) / งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน	อำเภอ	พร้าว	จังหวัด	เชียงใหม่	แบบเลขที่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเวียงพร้าว / เทศบาลตำบลเวียงพร้าว									
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	16 สิงหาคม 2567						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					457,786.14	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,338,056.73	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					14,383.13	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					121,966.70	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,983,254.78 บาท ต่อ 1 หน่วย

เมธี ทักสิน

16 สิงหาคม 2567 11:44:37

ปรับปรุงอาคาร 72 พรรษา มหาราชินี

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เวียง	bidding) / งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อำเภอ	จังหวัด	เชียงใหม่	แบบเลขที่
-----------------	------	-------	--	---------	-----------	-----------

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงพร้าว / เทศบาลตำบลเวียงพร้าว

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม					51,062.08	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,983,254.78	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,983,254.78 บาท ต่อ 1 หน่วย

เมธิ์ ทักซิณ

16 สิงหาคม 2567 11:44:37

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานหลังคา								
	-	350.000	ตร.ม.	58.70	20,545.00	30.00	10,500.00	31,045.00	
	งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก(โครงหลังคาเหล็กเดิม)								
	- แผ่นหลังคาเมทัลชีท หนา 0.35 มม. พร้อมติดตั้งฟิยูโฟม หนา 1 นิ้ว	975.000	ตร.ม.	337.33	328,896.75	70.00	68,250.00	397,146.75	
	- ครอบสันหลังคา เมทัลชีท	38.000	เมตร	90.00	3,420.00	50.00	1,900.00	5,320.00	
	- ครอบข้างหลังคา เมทัลชีท	51.000	เมตร	85.00	4,335.00	50.00	2,550.00	6,885.00	
	- เชิงชายขนาด 8 นิ้ว , ทับเชิงชายขนาด 6 นิ้ว ไม้สำเร็จรูป	43.000	เมตร	115.82	4,980.26	73.00	3,139.00	8,119.26	
	- แผ่นปิดกันนก เมทัลชีท	104.000	แผ่น	18.64	1,938.56	5.59	581.57	2,520.13	
	- สกรูยิงเมทัลชีท ขนาด 2 นิ้ว	3,000.000	ตัว	2.25	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	707.74	370,865.57	278.59	86,920.57	457,786.14	

เมธี ทักซิณ

16 สิงหาคม 2567 11:44:37

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานฝ้าเพดานและเพดาน								
	- ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 6 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	208.000	ตร.ม.	112.25	23,348.00	75.00	15,600.00	38,948.00	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	32.000	ตร.ม.	143.30	4,585.60	75.00	2,400.00	6,985.60	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดชนิดกันความชื้น หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	32.000	ตร.ม.	154.47	4,943.04	75.00	2,400.00	7,343.04	
	งานตกแต่งผิวผนัง (ที่ไม่เกี่ยวกับงานฉาบปูน)								
	- ผนังบุกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 8" x 10"	168.000	ตร.ม.	242.48	40,736.64	166.00	27,888.00	68,624.64	
	งานฉาบปูน								
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง	640.000	ตร.ม.	72.97	46,700.80	95.00	60,800.00	107,500.80	
	งานตกแต่งผิวพื้น								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานผิวพื้นหินเกล็ดขัดมัน แบ่งด้วยเส้นวัสดุ	688.000	ตร.ม.	576.16	396,398.08	161.00	110,768.00	507,166.08	
	- งานผิวพื้นทรายล้าง	160.000	ตร.ม.	279.92	44,787.20	104.00	16,640.00	61,427.20	
	งานผิวพื้นปูด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่างๆ								
	ยึดด้วยปูนทราย								
	- พื้นผิวปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (ห้องน้ำ) ขนาด 12" x 12"	32.000	ตร.ม.	267.25	8,552.00	158.00	5,056.00	13,608.00	
	งานประตู - หน้าต่าง								
	ช่องแสงและช่องระบายอากาศ								
	- ประตูเหล็กม้วน D1 พร้อมติดตั้ง	11.000	ชุด	18,000.00	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00	
	- ประตูบานเปิด UPVC ขนาด 0.80 x 2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	4,552.34	18,209.36	100.00	400.00	18,609.36	
	- ประตูบานเปิด UPVC ขนาด 0.70 x 2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	6.000	ชุด	3,269.16	19,614.96	100.00	600.00	20,214.96	
	- หน้าต่างบานกระทุ้งห้องน้ำ ขนาด 0.82 x 2.65 ม. พร้อมติดตั้ง	2.000	ชุด	14,800.00	29,600.00	0.00	0.00	29,600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้าต่างบานกระทุ้งห้องน้ำ ขนาด 0.60 x 0.70 ม. พร้อมติดตั้ง	6.000	ชุด	3,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	- โถส้วมนั่งราบชนิดมีหมอน้ำพร้อมอุปกรณ์	6.000	ชุด	3,915.89	23,495.34	450.00	2,700.00	26,195.34	
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	1,615.33	6,461.32	450.00	1,800.00	8,261.32	
	- อ่างล้างหน้า แบบมีขา พร้อมอุปกรณ์	5.000	ชุด	2,996.26	14,981.30	450.00	2,250.00	17,231.30	
	- แผงกั้นปัสสาวะชาย	3.000	ชุด	981.31	2,943.93	170.00	510.00	3,453.93	
	- กระຈกเงา	5.000	ชุด	334.58	1,672.90	70.00	350.00	2,022.90	
	- สายฉีดชำระ	6.000	ชุด	157.94	947.64	35.00	210.00	1,157.64	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	6.000	ชุด	299.07	1,794.42	70.00	420.00	2,214.42	
	- ก๊อกน้ำ	2.000	ชุด	112.15	224.30	25.00	50.00	274.30	
	- ตะแกรงดักกลิ่น ขนาด 2 นิ้ว	9.000	ชุด	80.00	720.00	75.00	675.00	1,395.00	
	งานทาสี								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- งานทาสีพลาสติก	1,830.000	ตร.ม.	45.88	83,960.40	30.00	54,900.00	138,860.40	
	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา	994.500	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	24,862.50	24,862.50	
	- งานรื้อถอนผนังก่อปลอก	51.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	2,040.00	2,040.00	
	- งานรื้อถอนชุดประตูเหล็กม้วนพร้อมกล่องเก็บ	88.000	ตร.ม.	0.00	0.00	120.00	10,560.00	10,560.00	
	- งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดี่ยว)	10.000	ชุด	0.00	0.00	80.00	800.00	800.00	
	- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ ทุกขนาด/ทุกชนิด	15.000	ชุด	0.00	0.00	180.00	2,700.00	2,700.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	56,008.71	990,677.23	3,379.00	347,379.50	1,338,056.73	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานท่อโสโครก								
	- ท่อ พี วี ซี ขึ้น 8.5 ขนาด Dia 2 นิ้ว	40.000	เมตร	43.46	1,738.40	40.00	1,600.00	3,338.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ท่อ พี วี ซี ชั้น 8.5 ขนาด Dia 4 นิ้ว	12.750	เมตร	153.04	1,951.26	100.00	1,275.00	3,226.26	
	- ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.000	งาน	1,475.86	1,475.86	442.76	442.76	1,918.62	
	งานระบบท่อประปา								
	- ท่อ พี วี ซี ชั้น 13.5 ขนาด Dia 1/2 นิ้ว	40.000	เมตร	12.85	514.00	30.00	1,200.00	1,714.00	
	- ท่อ พี วี ซี ชั้น 13.5 ขนาด Dia 3/4 นิ้ว	69.000	เมตร	15.65	1,079.85	30.00	2,070.00	3,149.85	
	- ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.000	งาน	796.92	796.92	239.08	239.08	1,036.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	2,497.78	7,556.29	881.84	6,826.84	14,383.13	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- ท่อ PVC (สีขาว) ขนาด Dia 1 นิ้ว	35.000	ท่อน	94.00	3,290.00	28.20	987.00	4,277.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC (สีขาว) ขนาด Dia 1/2 นิ้ว	85.000	ท่อน	36.00	3,060.00	10.80	918.00	3,978.00	
	- ข้อต่อตรง PVC (สีขาว) ขนาด Dia 1 นิ้ว	40.000	ตัว	9.00	360.00	2.70	108.00	468.00	
	- ข้อต่อตรง PVC (สีขาว) ขนาด Dia 1/2 นิ้ว	50.000	ตัว	5.00	250.00	1.50	75.00	325.00	
	- ข้อต่อเข้ากล่อง(คอนเนคเตอร์) ขนาด Dia 1 นิ้ว	70.000	ตัว	11.00	770.00	3.30	231.00	1,001.00	
	- ข้อต่อเข้ากล่อง(คอนเนคเตอร์) ขนาด Dia 1/2 นิ้ว	110.000	ตัว	6.00	660.00	1.80	198.00	858.00	
	- ข้องอ 90 องศา PVC (สีขาว) ขนาด Dia 1 นิ้ว	20.000	ตัว	13.00	260.00	3.90	78.00	338.00	
	- ข้องอ 90 องศา PVC (สีขาว) ขนาด Dia 1/2	40.000	ตัว	8.00	320.00	2.40	96.00	416.00	
	- คลิปก้ามปู PCV (สีขาว) ขนาด Dia 1 นิ้ว	140.000	ตัว	6.00	840.00	0.00	0.00	840.00	
	- คลิปก้ามปู PCV (สีขาว) ขนาด Dia 1/2 นิ้ว	340.000	ตัว	4.00	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00	
	อุปกรณ์ร้อยสายไฟฟ้า								
	- กล่องพักสาย (เหล็ก) ขนาด 8 x 10 x 4 นิ้ว	1.000	กล่อง	180.00	180.00	54.00	54.00	234.00	
	- กล่องพักสาย (พลาสติก) ขนาด 6 x 6 นิ้ว	1.000	อัน	80.00	80.00	24.00	24.00	104.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กล่องพักสาย (พลาสติก) ขนาด 4 x 4 นิ้ว	17.000	อัน	28.00	476.00	8.40	142.80	618.80	
	- กล่องพักสาย (พลาสติก) ขนาด 2 x 4 นิ้ว	70.000	อัน	17.00	1,190.00	5.10	357.00	1,547.00	
	- เทปพันสายไฟ	10.000	ม้วน	40.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
	- วายนัท เบอร์ 4	100.000	ตัว	3.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- สกรูปลายสว่าน ขนาด 1.2 นิ้ว (สกรูยี่ห้อเล็ก)	5.000	ถุง	55.00	275.00	0.00	0.00	275.00	
	- สกรูไดร์วอลล์หัวเรียบ ขนาด 1 นิ้ว (สกรูดำ)	10.000	ถุง	17.00	170.00	0.00	0.00	170.00	
	- พุกพลาสติก ขนาดเบอร์ 7	10.000	ถุง	15.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
	สายไฟฟ้า								
	- สายกราวด์ THW ขนาด 10 sq.mm.	20.000	เมตร	31.90	638.00	16.00	320.00	958.00	
	- สายไฟ THW ขนาด 4 sq.mm.	600.000	เมตร	12.50	7,500.00	10.00	6,000.00	13,500.00	
	- สายไฟ THW ขนาด 2.5 sq.mm.	1,000.000	เมตร	7.50	7,500.00	7.00	7,000.00	14,500.00	
	- สายไฟ THW ขนาด 1.5 sq.mm.	40.000	เมตร	5.20	208.00	5.00	200.00	408.00	
	- แท่งกราวด์ 2.40 เมตร	1.000	อัน	240.00	240.00	72.00	72.00	312.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- โคมไฟ ขนาด 36 วัตต์	20.000	ชุด	550.00	11,000.00	150.00	3,000.00	14,000.00	
	- โคมไฟหัวเสา	6.000	ชุด	350.00	2,100.00	275.00	1,650.00	3,750.00	
	- โคมไฟไฮเบย์ 200 วัตต์ พร้อมโคมกรอบ	10.000	ชุด	2,145.00	21,450.00	650.00	6,500.00	27,950.00	
	- ไฟฉุกเฉิน	6.000	ชุด	869.00	5,214.00	260.70	1,564.20	6,778.20	
	สวิตช์และเต้ารับ								
	- สวิตช์ไฟทางเดียว	7.000	ตัว	35.00	245.00	10.50	73.50	318.50	
	- สวิตช์ไฟสองทาง	8.000	ตัว	80.00	640.00	24.00	192.00	832.00	
	- เต้ารับคู่แบบมีกราวด์	20.000	อัน	120.00	2,400.00	36.00	720.00	3,120.00	
	- ปลั๊กลอย ขนาด 4 x 4 นิ้ว	10.000	อัน	17.00	170.00	5.10	51.00	221.00	
	- ปลั๊กลอย ขนาด 2 x 4 นิ้ว	16.000	อัน	13.00	208.00	3.90	62.40	270.40	
	- หน้ากาก 3 ช่อง	20.000	อัน	13.00	260.00	3.90	78.00	338.00	
	- หน้ากาก 2 ช่อง	3.000	อัน	13.00	39.00	3.90	11.70	50.70	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- หน้ากาก 1 ช่อง	9.000	อัน	13.00	117.00	3.90	35.10	152.10	
	- Wire way ขนาด 3 x 4 x 88 ฟุต	1.000	เส้น	350.00	350.00	105.00	105.00	455.00	
	แผงสวิทช์ไฟฟ้า								
	- เมนต์เซอร์กิตเบรกเกอร์ 3 โพล 250 แอมป์ (สามเฟส)	1.000	ตัว	6,150.00	6,150.00	1,845.00	1,845.00	7,995.00	
	- ลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ 20 แอมป์	6.000	ตัว	80.00	480.00	24.00	144.00	624.00	
	- ลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ 16 แอมป์	6.000	ตัว	80.00	480.00	24.00	144.00	624.00	
	- ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 4 สาย ขนาด 24 ช่อง	1.000	อัน	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00	7,150.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	18,952.10	88,930.00	3,681.00	33,036.70	121,966.70	
	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								
	- วงท่อซีเมนต์ Ø 0.80 เมตร	16.000	ท่อน	280.00	4,480.00	84.00	1,344.00	5,824.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝาท่อซีเมนต์ Ø 0.80 เมตร	4.000	ชุด	280.00	1,120.00	84.00	336.00	1,456.00	
	- ฝาทองเหลือง Ø 6 นิ้ว	4.000	ชุด	200.00	800.00	60.00	240.00	1,040.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 2,000 ลิตร	2.000	ถัง	8,495.33	16,990.66	2,548.60	5,097.20	22,087.86	
	- ถังเก็บน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร	2.000	ถัง	7,943.93	15,887.86	2,383.18	4,766.36	20,654.22	
	รวมค่างานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	-	17,199.26	39,278.52	5,159.78	11,783.56	51,062.08	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,983,254.78	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคาร 72 พรรษา มหาราชินี บ้านช่างคำ หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เวียง อำเภอพร้าว จังหวัด เชียงใหม่ แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงพร้าว / เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

เมธี ทักสิน

16 สิงหาคม 2567 11:44:36

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ปรับปรุงอาคาร 72 พรรษา มหาราชินี				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคาร 72 พรรษา มหาราชินี บ้านช่างคำ หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลเวียง	อำเภอ	พร้าว	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเวียงพร้าว / เทศบาลตำบลเวียงพร้าว				
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	13	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	16	สิงหาคม	2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคาร 72 พรรษา มหาราชินี	1,983,254.78	1.3051	2,588,345.81	
รวมค่าก่อสร้าง				2,588,345.81	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,588,345.81 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคาร 72 พรรษา มหาราชินี บ้านช่างคำ หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-							
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน		ตำบล	เวียง	อำเภอ	พร้าว	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่								
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลเวียงพร้าว / เทศบาลตำบลเวียงพร้าว						
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	13	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	16 สิงหาคม 2567						

อนุชารินทร์ สมกอง
(อนุชารินทร์ สมกอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เมธี ทักสิน
(เมธี ทักสิน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุรัชย์ อุทัย
(สุรัชย์ อุทัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคาร 72 พรรษา มหาราชินี บ้านช่างคำ หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เวียง	อำเภอ	พร้าว	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเวียงพร้าว เทศบาลตำบลเวียงพร้าว					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	16 สิงหาคม 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคาร 72 พรรษา มหาราชินี จำนวน 1.000 หลังละ 2,588,345.81 บาท	2,588,345.81	
สรุป	ราคากลาง	2,588,345.81	
	ราคากลาง (..... สองล้านห้าแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบห้าบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคาร 72 พรรษา มหาราชินี บ้านช่างคำ หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เวียง	อำเภอ	พร้าว	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลเวียงพร้าว / เทศบาลตำบลเวียงพร้าว				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2567				

เมธี ทักสิน
(เมธี ทักสิน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อนุชารินทร์ สมกอง
(อนุชารินทร์ สมกอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุรัชย์ อุทัย
(สุรัชย์ อุทัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง