

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเลียบบทางรถไฟ หมู่ที่ 6 เชื่อมต่อดำบลปากแรต
 ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,474 เมตร หนา 0.05 เมตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 55 เมตร
 หนา 0.15 เมตร รวมระยะทาง 1,529 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายเตือนจราจร รวากันตก ท่อระบายน้ำ และงานตีเส้นจราจร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ต.บ้านยาง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
 กำหนดราคาเมื่อวันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
2	งานดิน							
2.1	งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม.	9,064.00	1.78	16,133.92	1.3624	21,980.85	21,980.85
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
3.1	งานรื้อชั้นทางเดิมและบดทับ (ลูกรัง หนา 10 ซม.)	ตร.ม.	9,064.00	11.14	100,972.96	1.3624	137,565.56	137,565.56
3.2	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
3.3	งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	1,359.60	508.45	691,288.62	1.3624	941,811.61	941,811.61
3.4	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย	ตร.ม.						
4	งานผิวทาง							
4.1	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.	8,844.00	32.41	286,634.04	1.3624	390,510.21	390,510.21
4.2	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.	8,844.00	272.69	2,411,670.36	1.3624	3,285,659.69	3,285,659.69
4.3	งานชั้นผิวทางคอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	220.00	455.58	100,227.60	1.3624	136,550.08	136,550.08
5	งานโครงสร้าง							
5.1	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	ม.						
6	งานเบ็ดเตล็ด							
6.1	งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	361.00	250.00	90,250.00	1.3624	122,956.60	122,956.60
7	ราวกันตก	เมตร	88.00	1,300.00	114,400.00	1.3624	155,858.56	155,858.56
8	ราวกันตก(แบร็เอร์ L) ยาว 2.00 เมตร	เมตร	12.00	3,120.00	37,440.00	1.3624	51,008.25	51,008.25
9	บ่อพัก คสล. 0.60 x 0.60	บ่อ	2.00	4,093.67	8,187.34	1.3624	11,154.43	11,154.43
10	ฝาบ่อพัก เหล็กตะแกรง	ฝา	2.00	2,000.00	4,000.00	1.3624	5,449.60	5,449.60
11	ท่อ PVC คก.8 นิ้ว ชั้น 8.5	ท่อน	1.00	2,019.00	2,019.00	1.3624	2,750.68	2,750.68
12	งานวางท่อ คสล.คก.0.80 ม.8.00 ม.พร้อมผนังกันดิน	งาน	1.00	16,616.24	16,616.24	1.3624	22,637.96	22,637.96
13	รางยู สำเร็จรูป	เมตร	40.00	325.00	13,000.00	1.3624	17,711.20	17,711.20
14	งานป้ายจำกัดความสูง	งาน	2.00	45,000.00	90,000.00	1.3624	122,616.00	122,616.00
					3,982,840.08			5,426,221.28
ตัวอักษร (-ห้าล้านสี่แสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน-)							TOTAL	5,423,000.00

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายกรณัย ศรีบุญเรืองไชย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายกำพล สงฆ์บริดา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายกำพล สงฆ์บริดา)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายอินทัย ยางสง่า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง