



สรุปบัญชีประมาณราคา

แบบ ปร. 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง กองช่าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างฝั่งท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านพระเสด็จ ตำบลพิหารแดง ท่อระบายน้ำขนาด ๑.40 เมตร ความยาวรวม 210.00 เมตร

ก่อสร้างตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง พร้อมเข้าโครงการและจ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณเสียบถนนลาดยาง อบจ.สพ.บ้านดอนแค-วังคัมบ้านน้อย หมู่ที่ 4 บ้านพระเสด็จ

จุดเริ่มต้นโครงการพื้นที่ บริเวณเสียบถนนลาดยาง อบจ.สพ.บ้านดอนแค-วังคัมบ้านน้อย จุดสิ้นสุดโครงการพื้นที่ นางละออ เดชาศิริ

ประมาณการตามแบบ

ปร. 4

จำนวน

2

แผ่น

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

ที่	รายการ	ราคาทุน	Factor F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	470,091.54	1.3642	641,298.88	Factor F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย ...0.... %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ...7.... %
					- เงินประกันผลงานหัก ..0..%
สรุป	ปรับลดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			641,298.88	
	(- หักเงินสดหนี้เงินปันบาทถ้วน -)			641,000.00	

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดงที่ 388 /2566 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างฝั่งท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านพระเสด็จ

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา

(นายนิมิตต์ แดงรักษ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวรารุณ อรุณเลิศศรี)

นักทรัพยากรบุคคล

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายลักษณะ แก้วพวง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

ลงชื่อ ผู้ตรวจ

(นายลักษณะ แก้วพวง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอิทธิกร วงษ์เพ็ง)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายกิตติคุณ ศรีวัฒนามสอาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

บัญชีประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างฝั่งท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านพระเสด็จ ตำบลพิหารแดง ท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 เมตร ความยาวรวม 210.00 เมตร
 ก่อสร้างตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณเลียยถนนลาดยาง อบจ.สพ.บ้านดอนแค-วังคัมป้าน้อย หมู่ที่ 4 บ้านพระเสด็จ
 จุดเริ่มต้นโครงการพื้นที่ บริเวณเลียยถนนลาดยาง อบจ.สพ.บ้านดอนแค-วังคัมป้าน้อย จุดสิ้นสุดโครงการพื้นที่ นางเลออ เดชาศิริ
 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)							
	1.1งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	39.00	78.12	3,046.62	1.3642	106.57	4,156.20
2	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
	2.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 0.40 ม.							
	2.1.1 (Lean) ร่องใต้ท่อระบายน้ำ คสล.	ลบ.ม.	10.50	1,799.00	18,889.50	1.3642	2,454.20	25,769.06
	2.1.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 0.40 ม.	ท่อน	207.00	1,785.00	369,495.00	1.3642	2,435.10	504,065.08
	2.2 งานบ่อพักระบายน้ำ คสล. สำหรับท่อขนาดท่อ Ø 0.40 ม.							
	2.2.1 ทราหยาบร่องใต้บ่อพัก (Lean)	ลบ.ม.แน่น	0.75	706.00	529.50	1.3642	963.13	722.34
	2.2.2 งานคอนกรีตหยาบ (Lean) ร่องใต้บ่อพัก คสล.	ลบ.ม.	0.40	1,799.00	719.60	1.3642	2,454.20	981.68
	2.2.3 บ่อพักระบายน้ำ คสล. ขนาดท่อ Ø 0.40 ม. (1 ทาง)	บ่อ	1.00	4,521.00	4,521.00	1.3642	6,167.55	6,167.55
	2.2.4 บ่อพักระบายน้ำ คสล. ขนาดท่อ Ø 0.40 ม. (2 ทางตรง)	บ่อ	5.00	4,521.00	22,605.00	1.3642	6,167.55	30,837.74
3	งานผ่าบ่อตะแกรงเหล็ก							
	3.1 ผ่าบ่อตะแกรงเหล็ก	ฝ่า	6.00	4,082.00	24,492.00	1.3642	5,568.66	33,411.99
4	งานผิวจราจรคอนกรีตหนา 10 cm.							
	4.1 ทราหยาบร่องพื้น	ลบ.ม.	2.00	430.00	860.00	1.3642	586.61	1,173.21
	4.2 เหล็ก wiremesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม. รวมค่าแรงงานติดตั้ง	ตร.ม.	39.00	42.38	1,652.82	1.3642	57.81	2,254.78
	4.3 ไม้แบบ รวมค่าแรงงานติดตั้ง	ลบ.ม.	0.50	513.00	256.50	1.3642	699.83	349.92
	4.4 ปริมาณคอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	ลบ.ม.	4.00	2,250.00	9,000.00	1.3642	3,069.45	12,277.80
	4.5 ค่าแรงงานคอนกรีต	ลบ.ม.	4.00	306.00	1,224.00	1.3642	417.45	1,669.78
	รวม				457,291.54			623,837.12

บัญชีประมาณราคา

แบบปร.4 2/2

องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างฝั่งท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านพระเสด็จ ตำบลพิหารแดง ท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 เมตร ความยาวรวม 210.00 เมตร
 ก่อสร้างตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณเสียบถนนลาดยาง อบจ.สพ.บ้านดอนแค-วังคุ่มป่าน้อย หมู่ที่ 4 บ้านพระเสด็จ
 จุดเริ่มต้นโครงการพื้นที่ บริเวณเสียบถนนลาดยาง อบจ.สพ.บ้านดอนแค-วังคุ่มป่าน้อย จุดสิ้นสุดโครงการพื้นที่ นางละออ เดชาศิริ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
5	งานผิวทางหินคลุก							
	5.1 งานผิวทางหินคลุก	ลบ.ม.	32.00	400.00	12,800.00	1.3642	545.68	17,461.76
6	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00					
7	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00					
	รวม				12,800.00			17,461.76
	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง							
	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม				470,091.54			
	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				-			
	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง 1.3642				-	1.3642		
	TOTAL							641,298.88
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ							641,000.00
	(- หักเงินที่คืนเงินปันผล -)							
	* ตารางค่าดำเนินการ ค่าเสื่อมงานทาง							

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
 (นายนิมิตต์ แดงรักษ์)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
 (นายวุฒิพงษ์ เมืองใหญ่)
 ผู้อำนวยการกองช่าง