

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ลานอเนกประสงค์กลาง ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ 2
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ 2 ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
แบบเลขที่ สผยจ.นธ. 245/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดนราธิวาส

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อ วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานผังบริเวณ	3,292,319.10	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	96,300.00	
3	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน	169,430.96	
	๕ % ตามมติ ครม. ลว. ๑๘ ม.ค. ๒๕๔๘		
สรุป	รวมค่างานก่อสร้าง	3,558,050.06	
	ราคาค่าก่อสร้าง	3,558,050.06	
	ราคาก่อสร้าง (สามล้านห้าแสนห้าหมื่นแปดพันห้าสิบบาทหกสตางค์)		

ตามคำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ 5703/2568 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2568

(.....)

นางสาวซูไฮรีณ บาซอ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สำนักงานจังหวัดนราธิวาส

ประธานกรรมการ

(.....)

นายปกครอง คณานุรักษ์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส

กรรมการ

(.....)

นายปวิวัติ สุวรรณชาติ

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

สำนักงานจังหวัดนราธิวาส

กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานอาคาร

งานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ลานอเนกประสงค์กลาง ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ 2 ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

แบบเลขที่ สผยจ.นธ. 245/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดนราธิวาส

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	2,523,623.41	1.3046	3,292,319.10	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า - %				
	เงินประกันผลงานหัก - %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				3,292,319.10	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารรวมทั้งหมด

ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาทต่อตารางเมตร

ตามคำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ 5703/2568 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2568

(.....)

นางสาวซูไฮร์ บาซอ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สำนักงานจังหวัดนราธิวาส

ประธานกรรมการ

(.....)

นายปกครอง คณานุรักษ์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส

กรรมการ

(.....)

นายปวิติ สุวรรณชาติ

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

สำนักงานจังหวัดนราธิวาส

กรรมการ

[illegible]

รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน

รายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ลานเอนกประสงค์กลาง ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดนราธิวาส

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ สผย.นธ. 245/2567

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุของ และค่าแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานลานเอนกประสงค์ พร้อมส่วนประกอบ (1,690.00 ตร.ม.)								
	1.1 งานพื้น F1								
	- งานพื้นปรับระดับ	1,325.00	ลบ.ม.	-	-	25.00	33,125.00	33,125.00	
	- งานทรายหยาบ	66.25	ลบ.ม.	380.00	25,175.00	112.00	7,420.00	32,595.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	132.50	ลบ.ม.	2,363.00	313,097.50	327.00	43,327.50	356,425.00	
	- เหล็กตะแกรง สำเร็จรูป dia. 4.00 มม.@0.20 ม.	1,325.00	ตร.ม.	24.95	33,058.75	5.00	6,625.00	39,683.75	
	- พลาสติกรองพื้น	1,325.00	ตร.ม.	10.00	13,250.00	-	-	13,250.00	
	- พื้น ทาสีอลีนเตลรับเบอร์ (chlorinater rubber)	1,325.00	ตร.ม.	500.00	662,500.00	-	-	662,500.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	23.50	ตร.ม.	-	-	139.00	3,266.50	3,266.50	
	- ไม้แบบ (คัด 50%)	11.75	ตร.ม.	350.00	4,112.50	-	-	4,112.50	
	- ไม้เคร่า	3.53	ลบ.ฟ.	350.00	1,233.75	-	-	1,233.75	
	- ตะปู	5.88	กก.	60.00	352.50	-	-	352.50	
	รวม							1,146,544.00	
	1.2 งานพื้น F2								
	- งานทรายหยาบ	11.32	ลบ.ม.	380.00	4,301.60	112.00	1,267.84	5,569.44	
	รวม							5,569.44	
	1.3 ขอบคันทัน								
	- คันทันสำเร็จรูป 0.11x0.20x0.50 ม.	200.00	ม.	110.00	22,000.00	100.00	20,000.00	42,000.00	
	- คันทันสำเร็จรูป 0.15x0.30x1.00 ม.	235.00	ม.	280.00	65,800.00	130.00	30,550.00	96,350.00	
	รวม							138,350.00	



รายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ลานเอนกประสงค์กลาง ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ แห่งที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลลำภู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ สผจ.นร. 245/2567

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุของ และค่าแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4	งานกระถางต้นไม้/ 1ชุด								
	- ขุดดิน	0.24	ลบ.ม.	-	-	112.00	26.88	26.88	
	- ทรายหยาบ	0.08	ลบ.ม.	380.00	30.40	112.00	8.96	39.36	
	- คอนกรีตหยาบ	0.08	ลบ.ม.	2,250.00	180.00	426.00	34.08	214.08	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	1.23	ลบ.ม.	2,363.00	2,906.49	327.00	402.21	3,308.70	
	- เหล็ก RB 6 มม.	12.52	กก.	26.16	327.54	4.40	55.09	382.64	
	- เหล็ก RB 9 มม.	19.20	กก.	25.47	489.02	4.40	84.48	573.50	
	- เหล็ก RB 12 มม.	34.18	กก.	24.90	850.98	3.60	123.03	974.01	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.98	กก.	42.50	84.02	-	-	84.02	
	- ค่าแรงไม้แบบ	9.60	ตร.ม.	-	-	139.00	1,334.40	1,334.40	
	- ไม้แบบ (คัด 50%)	4.80	ตร.ม.	350.00	1,680.00	-	-	1,680.00	
	- ไม้คร่า	1.44	ลบ.ฟ.	350.00	504.00	-	-	504.00	
	- ตะปู	2.40	กก.	60.00	144.00	-	-	144.00	
	- หินขัด	5.60	ตร.ม.	650.00	3,640.00	161.00	901.60	4,541.60	
	- ขอบหินขัด	8.00	ม.	450.00	3,600.00	161.00	1,288.00	4,888.00	
	งานกระถางต้นไม้/ 1ชุด							18,695.19	
	รวม 12 ชุด							224,342.26	
1.5	วางระบายน้ำ								
	- ขุดดิน	24.25	ลบ.ม.	-	-	112.00	2,716.00	2,716.00	
	- ทรายหยาบ	2.43	ลบ.ม.	380.00	921.50	112.00	271.60	1,193.10	



รายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ลานเอนกประสงค์กลาง ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดนราธิวาส


คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ สผจ.นธ. 245/2567

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุของ และค่าแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตหยาบ	2.43	ลบ.ม.	2,250.00	5,456.25	426.00	1,033.05	6,489.30	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	24.25	ลบ.ม.	2,363.00	57,302.75	327.00	7,929.75	65,232.50	
	- เหล็ก RB 9 mm.	1,333.50	กก.	25.47	33,964.25	4.40	5,867.40	39,831.65	
	- ลวดผูกเหล็ก	40.01	กก.	42.50	1,700.21	-	-	1,700.21	
	- เหล็กกล่อง 1 1/2"x1 1/2" พหนา 2.3 มม.	194.00	ม.	52.00	10,088.00	5.00	970.00	11,058.00	
	- เหล็กฉีก 22x61x3.2 มม.	38.80	ตร.ม.	354.00	13,735.20	50.00	1,940.00	15,675.20	
	- ค่าแรงไม่แบบ	194.00	ตร.ม.	-	-	139.00	26,966.00	26,966.00	
	- ไม่แบบ (คิด 50%)	97.00	ตร.ม.	350.00	33,950.00	-	-	33,950.00	
	- ไม่คร่า	29.10	ลบ.ฟ.	350.00	10,185.00	-	-	10,185.00	
	- ตะปู	48.50	กก.	60.00	2,910.00	-	-	2,910.00	
	- หินกรวด เบอร์ 4	77.60	ตุง	150.00	11,640.00	-	-	11,640.00	
	รวม							229,546.96	
1.6 ทางลาดผู้พิการ									
	- พรายหยาบ	2.25	ลบ.ม.	380.00	855.00	112.00	252.00	1,107.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	5.57	ลบ.ม.	2,363.00	13,167.82	327.00	1,822.21	14,990.03	
	- เหล็ก RB 6 mm.	152.94	กก.	26.16	4,001.02	4.40	672.95	4,673.97	
	- เหล็ก DB 12 mm.	158.40	กก.	24.90	3,944.16	4.40	696.96	4,641.12	
	- เหล็ก DB 16 mm.	227.96	กก.	24.63	5,614.75	3.60	820.67	6,435.42	
	- ลวดผูกเหล็ก	16.18	กก.	42.50	687.62	-	-	687.62	
	- ค่าแรงไม่แบบ	37.51	ตร.ม.	-	-	139.00	5,214.17	5,214.17	



รายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ลานอเนกประสงค์กลาง ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดนราธิวาส

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ สผจ.นธ. 245/2567

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุของ และค่าแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบ (คัด 50%)	18.76	ตร.ม.	350.00	6,564.60	-	-	6,564.60	
	- ไม้คร่ำ	5.63	ลบ.ฟ.	350.00	1,969.38	-	-	1,969.38	
	- ตะปู	4.69	กก.	60.00	281.34	-	-	281.34	
	- ก่ออิฐฉลุ	8.00	ตร.ม.	250.00	2,000.00	82.00	656.00	2,656.00	
	- ฉาบปูน	8.00	ตร.ม.	100.00	800.00	87.00	696.00	1,496.00	
	- ทาสี	8.00	ตร.ม.	40.00	320.00	34.00	272.00	592.00	
	- พื้นกรวดล้าง ตีเส้น	34.00	ตร.ม.	650.00	22,100.00	163.00	5,542.00	27,642.00	
	- ราวสแตนเลส	45.00	ม.	2,500.00	112,500.00	-	-	112,500.00	
	รวม							191,450.65	
2	งานระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาลบริเวณ								
	2.1 งานระบบไฟฟ้า								
	2.1 งาน LOAD CENTER								
	- LC 18 CKT -3P MAIN 63 AT	1.00	ชุด	45,000.00	45,000.00	1,000.00	1,000.00	46,000.00	
	CB ย่อย 32 AT -1P IC 5 KA 8 ตัว								
	CB ย่อย 16 AT -1P IC 5 KA 8 ตัว								
	2.2 งานดวงโคมไฟฟ้า								
	- ดวงโคมไฟฟ้าสนามกึ่งคู่ สูง 3 ม. หลอด LED 15 W	4.00	ชุด	20,000.00	80,000.00	1,250.00	5,000.00	85,000.00	
	- ดวงโคมไฟฟ้าส่องต้นไม้ หลอด LED 30 W	12.00	ชุด	3,800.00	45,600.00	135.00	1,620.00	47,220.00	
	- ดวงโคมไฟฟ้าสปอร์ตไลท์ หลอด LED 200 W	4.00	ชุด	4,500.00	18,000.00	275.00	1,100.00	19,100.00	
	2.3 งานท่อและสายไฟฟ้า								



รายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ลานอเนกประสงค์กลาง ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดนราธิวาส

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ สผจ.นธ. 245/2567

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุของ และค่าแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- CV - 4C x 35 Sq.mm.	60.00	เมตร	1,350.00	81,000.00	45.00	2,700.00	83,700.00	
	- CV - 2C x 4 Sq.mm.	110.00	เมตร	120.00	13,200.00	15.00	1,650.00	14,850.00	
	- CV - 2C x 2.5 Sq.mm.	350.00	เมตร	85.00	29,750.00	10.00	3,500.00	33,250.00	
	- IEC 01 x 2.5 Sq.mm.	600.00	เมตร	18.00	10,800.00	7.00	4,200.00	15,000.00	
	- ACCESSORIES	1.00	งาน	13,475.00	13,475.00	4,042.50	4,042.50	17,517.50	
	- ท่อ IMC Ø 66 MM.	12.00	เมตร	630.00	7,560.00	55.00	660.00	8,220.00	
	- ท่อ HDPE Ø 63 MM.	50.00	เมตร	180.00	9,000.00	25.00	1,250.00	10,250.00	
	- ท่อ HDPE Ø 50 MM.	110.00	เมตร	160.00	17,600.00	22.00	2,420.00	20,020.00	
	- ท่อ HDPE Ø 25 MM.	350.00	เมตร	55.00	19,250.00	18.00	6,300.00	25,550.00	
	- ท่อ PVC Ø 15 MM.	50.00	เมตร	48.00	2,400.00	20.00	1,000.00	3,400.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	งาน	11,162.00	11,162.00	3,348.60	3,348.60	14,510.60	
	รวม							443,588.10	
2.2 งานระบบสุขาภิบาล									
2.2.1 งานระบบน้ำประปา									
	- ท่อขนาด dia 3/4" (PVC ชั้น 13.5)	100.00	เมตร	20.50	2,050.00	25.00	2,500.00	4,550.00	
	- ข้อต่อ ข้อต่อต่างๆ	1.00	รวม	820.00	820.00	246.00	246.00	1,066.00	
	- ก๊อกลานา diam 3/4" (ทองเหลืองชุบโครเมียม)	4.00	อัน	150.00	600.00	50.00	200.00	800.00	
	- ประตุน้ำ diam 3/4"	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	150.00	300.00	1,300.00	







รายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ลานอเนกประสงค์กลาง ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดนราธิวาส

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ สผยจ.นธ. 245/2567

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุของ และค่าแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวม							7,716.00	
3	งานปลูกต้นไม้และจัดสวน								
3.1	งานไม้ยืนต้น								
	- ต้นแก้วเจ้าจอม เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 " สูง 2.00 เมตร	12.00	ต้น	9,500.00	114,000.00	-	-	114,000.00	
	- ไม้ค้ำติดอก	12.00	คอก	500.00	6,000.00	150.00	1,800.00	7,800.00	
3.2	งานปลูกหญ้า								
	- งานปลูกหญ้าขนาดเล็ก	226.40	ตร.ม.	45.00	10,188.00	20.00	4,528.00	14,716.00	
	รวม							136,516.00	

