แบบ ปร.5 ก

สรุปค่าก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ประเภท โครงการปรับปรุงหลังคาอาคาร 4 ชั้น โรงเรียนวัดป่างิ้ว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดป่างิ้ว ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ปริมาณงาน ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 1 งาน

กำหนดราคาตามแบบ ปร.4,ปร 5, ปร 6

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ราคาวัสดุกระทรวงพาณิชย์ เดือน ธันวาคม 2567 ราคาน้ำมัน 30.00 - 30.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1.	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	250,244.46	1.3092	327,620.04	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			327,620.04	
	คิดเป็นเงิน			**327,000.00**	
	สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน				

สรุปราคาค่างานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.6

ประเภท โครงการปรับปรุงหลังคาอาคาร 4 ชั้น โรงเรียนวัดป่างิ้ว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดป่างิ้ว ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ปริมาณงาน ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 1 งาน

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

กำหนดราคาตามแบบ ปร.4,ปร 5, ปร 6

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ราคาวัสดุกระทรวงพาณิชย์ เดือน ธันวาคม 2567 ราคาน้ำมัน 30.00 - 30.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	<u>สรุป</u>		
1	ส่วนที่ 1 ค่างานก่อสร้าง	327,000.00	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**	**327,000.00**	
	สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน		

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายประเทือง กันธสมาส)

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายนิติธร เปี่ยมพูล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายทักษิณ รวมทรัพย์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

รายละเอียดราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร. 4

ประเภท โครงการปรับปรุงหลังคาอาคาร 4 ชั้น โรงเรียนวัดป่างิ้ว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดป่างิ้ว ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

กำหนดราคาตามแบบ ปร.4,ปร 5, ปร 6

ปริมาณงาน ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 1 งาน

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ราคาวัสดุกระทรวงพาณิชย์ เดือน ธันวาคม 2567 ราคาน้ำมัน 30.00 - 30.99 บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานรื้อถอน**								
	รื้อถอนฝ้าชายคาเดิม	201.00	ตร.ม.	-	-	25.00	5,025.00	5,025.00	รื้อขนไป
	รวมราคางานรื้อถอน							**5,025.00**	
2	**งานปรับปรุงหลังคา**								
	ฝ้าชายคากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม. ภายนอก	201.00	ตร.ม.	69.00	13,869.00	34.00	6,834.00	20,703.00	
	สีน้ำอะคีลิค 100% ทาภายนอก 2321-2564(ฝ้าชายคา)	201.00	ตร.ม.	36.00	7,236.00	30.00	6,030.00	13,266.00	
	ชายคา Metal Sheet (วัสดุเดิมรื้อพร้อมติดตั้ง)	108.00	ตร.ม.	-	-	70.00	7,560.00	7,560.00	
	SIDING (หลังคา)	130.00	ตร.ม.	430.00	55,900.00	70.00	9,100.00	65,000.00	
	เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมขนาด 50 x 50 x 2.3 มม. (3.34 กก./ม)	217.00	ม.	71.97	15,617.49	12.00	2,604.00	18,221.49	
	เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมขนาด 50 x 20 x 2.0 มม. (1.96 กก./ม.)	47.60	ม.	42.23	2,010.15	12.00	571.20	2,581.35	
	ทาสีรองพื้นเหล็ก + สีน้ำมัน	51.46	ตร.ม.	62.00	3,190.52	35.00	1,801.10	4,991.62	
	นั่งร้านไม้ไผ่	1,612.80	ตร.ม.	50.00	80,640.00	20.00	32,256.00	112,896.00	
	รวมราคางานปรับปรุงหลังคา							**245,219.46**	
รวมราคางานทั้งหมด								**250,244.46**	

แบบ บก.๐๑

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงหลังคาอาคาร ๔ ชั้น โรงเรียนวัดป่างิ้ว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๗๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงหลังคาอาคาร ๔ ชั้น โรงเรียนวัดป่างิ้ว

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ราคากลาง ๓๒๗,๐๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ รายละเอียดราคาต่อหน่วย

๕.๒ สรุปราคาค่าก่อสร้าง

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายประเทือง กันธสมาส	วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
๖.๒ นายนิติธร เปี่ยมพูล	นายช่างโยธาชำนาญงาน
๖.๓ นายทักษิณ รวมทรัพย์	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน