

แบบ ปร.5

- | ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน
จำนวนเงิน / บาท | FACTOR F | รวมค่าก่อสร้าง
เป็นเงิน/บาท | หมายเหตุ |
|----------|--|---|----------|--------------------------------|----------|
| 1 | ประเภทงานอาคาร | 289,457.91 | 1.3091 | 378,929 | |
| | | | | | |
| | <u>เงื่อนไข</u> | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 % | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 % | | | | |
| | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 % | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 378,929 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ (สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) | | | 378,000 | ** |

หมายเหตุ : ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 5343/2567



นายสุพัฒน์ สุโพธิ์คำ

ประธานกรรมการ

สถาปนิกปฏิบัติการ

Am

นางอรรณพ ทอองเกิด

กรรมการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Tom:

นางสาวพัชรภรณ์ บุรีธาร


กรรมการ

พนักงานสถาปนิก

ราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยผจ.ปจ.29/2567
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปงานก่อสร้าง								
1	หมวดงานโครงสร้าง	1.00	รวม					153,731.44	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1.00	รวม					116,351.80	
3	งานประติมากรรม	1.00	รวม					19,374.67	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							289,457.91	

ราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่
ประมาณราคาเมื่อวันที่
ยผจ.ปช.29/2567
7 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รั้วโปร่ง ด้านหน้า								
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	ขุดดินถมกลับ	26.99	ลบ.ม.	-	-	142.00	3,832.58	3,832.58	
	ทรายหยาบ	0.76	ลบ.ม.	467.29	355.14	104.00	79.04	434.18	
	คอนกรีตหยาบ	0.61	ลบ.ม.	1,542.06	940.66	426.00	259.86	1,200.52	
	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 ksc. ทรงลูกบาศก์	10.48	ลบ.ม.	1,761.68	18,462.41	419.00	4,391.12	22,853.53	
	แบบหล่อคอนกรีต	167.38	ตร.ม.	399.00	66,784.62	-	-	66,784.62	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	167.38	ตร.ม.	-	-	139.00	23,265.82	23,265.82	
	ตะปู	33.48	กก.	48.20	1,613.74	-	-	1,613.74	
	เหล็กเส้นกลม SR 24 dia. 6 มม.	103.46	กก.	24.42	2,526.49	4.40	455.22	2,981.71	
	เหล็กเส้นกลม SR 24 dia. 9 มม.	85.64	กก.	23.18	1,985.14	4.40	376.82	2,361.96	
	เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 dia. 12 มม.	786.41	กก.	23.87	18,771.61	3.60	2,831.08	21,602.69	
	ลวดผูกเหล็ก	29.27	กก.	45.79	1,340.27	-	-	1,340.27	
	เหล็กรูปพรรณ				-	-	-	-	
	- เหล็ก □ 50x25x2.3 มม.	91.31	กก.	36.81	3,361.12	10.00	913.10	4,274.22	รวมลวดเชื่อม
	- ทาสีเหล็กกันสนิม	12.35	ตร.ม.	61.00	753.35	35.00	432.25	1,185.60	
	รวมหมวดงานโครงสร้าง				-		-	153,731.44	

ราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ยผจ.ปช.29/2567
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม				-		-		
	ก่อคอนกรีตบล็อก ขนาด 0.19x0.39x0.07 ม.	114.80	ตร.ม.	87.75	10,073.70	69.00	7,921.20	17,994.90	
	ฉาบปูนผนัง	229.60	ตร.ม.	60.00	13,776.00	95.00	21,812.00	35,588.00	
	ฉาบปูนโครงสร้าง	64.38	ตร.ม.	60.00	3,862.80	115.00	7,403.70	11,266.50	
	ไม้รั้วสำเร็จรูป ขนาด 10x15x1.6 ซม.	64.00	ท่อน	449.00	28,736.00	-	-	28,736.00	
	สกรูยึดไม้รั้ว	78.00	ตัว	2.11	164.58	-	-	164.58	
	บัวสำเร็จรูปคอนกรีต	4.20	ม.	162.50	682.50	40.00	168.00	850.50	
	งานทาสีน้ำอะคริลิค	265.26	ตร.ม.	48.00	12,732.48	34.00	9,018.84	21,751.32	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							116,351.80	
3	ประตูดั้ว								
	- เหล็ก □ 50x25x2.3 มม.	30.95	กก.	36.81	1,139.27	10.00	309.50	1,448.77	รวมเลวดเชื่อม
	- เหล็ก □ 50x50x2.3 มม.	4.34	กก.	31.12	135.06	10.00	43.40	178.46	รวมเลวดเชื่อม
	- เหล็ก □ 100x50x2.3 มม.	57.64	กก.	36.63	2,111.35	10.00	576.40	2,687.75	รวมเลวดเชื่อม
	- เหล็ก FB กว้าง 3"หนา 3 มม.	1.35	กก.	33.73	45.54	10.00	13.50	59.04	รวมเลวดเชื่อม
	- เหล็กฉาก 40x40x3.0 มม.	18.33	กก.	26.45	484.83	-	-	484.83	
	- ล้อเลื่อนเหล็ก ขนาด dia 3 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.00	ชุด	520.00	1,560.00	-	-	1,560.00	
	- ทาสีเหล็กกันสนิม	30.61	ตร.ม.	61.00	1,867.21	35.00	1,071.35	2,938.56	
	- ไม้รั้วสำเร็จรูป ขนาด 10x15x1.6 ซม.	22.00	ท่อน	449.00	9,878.00	-	-	9,878.00	
	- สกรูยึดไม้รั้ว	66.00	ตัว	2.11	139.26	-	-	139.26	
	รวมงานประตูดั้ว							19,374.67	


หน้า 3 จาก 3

การแบ่งงวดงาน งวดเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

โครงการก่อสร้างรั้วบ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

ระยะเวลาดำเนินการ : การก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายใน 60 วัน (หกสิบวัน) โดยจะแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน

ออกเป็น 2 งวด (สองงวด) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

งวดที่ 1 เป็นเงินร้อยละ 40.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ทำการปักฝั ง กำหนดศูนย์เสา ทำระดับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างฐานรากและเสาตอม่อทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเทพานคอนกรีตและเสาคอนกรีตร้วทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 2 เป็นเงินร้อยละ 60.00 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
(งวดสุดท้าย)

- งานก่อคอนกรีตบล็อกแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานฉาบผิวโครงสร้างและงานฉาบผิวผนังรั้วแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งโครงเหล็กและไม้รั้วโปร่งแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานทาสีรั้วแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งประตูเหล็กแล้วเสร็จทั้งหมด

และงานอื่นๆที่คงเหลือตามแบบรูปรายการสัญญาให้แล้วเสร็จทั้งหมด พร้อมทั้งทำสถานที่ดำเนินงานให้สะอาดเรียบร้อย

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน