




กำหนดวงงาน - วงเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงหลังคาคลังพัสดุ คลังยา คลังน้ำเกลือ (OPD เก่า) ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา แบบเอกชน จำนวน ๑ งาน
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
ราคาก่อสร้าง	๑๐๐ %
ระยะเวลาก่อสร้าง	๒๔๐ วัน (สองร้อยสี่สิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๕ วง (ห้าวง)

- งวดที่ ๑** จำนวนเงิน ๑๕ % (ร้อยละสิบห้าของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- ๑.๑ จัดทำแผนการก่อสร้าง
 - ๑.๒ จัดทำแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างติดตั้ง ณ บริเวณก่อสร้าง
 - ๑.๓ ก่อสร้างหรือจัดหาสำนักงานชั่วคราว และอาคารเก็บวัสดุ
 - ๑.๔ การสำรวจ และทำระบบป้องกันความปลอดภัย ก่อนการก่อสร้าง
 - ๑.๕ วางผังและกำหนดระดับ
 - ๑.๖ รื้อถอน-ย้าย สิ่งกีดขวาง และความสะอาดพื้นผิวโครงการ
 - ๑.๗ ปรับปรุงโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๘ จุด แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า ๙๕ %
 - ๑.๘ ก่อสร้างปรับปรุง ติดตั้งเสารับหลังคา แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า ๓๐ %
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๕ วัน)
- งวดที่ ๒** จำนวนเงิน ๑๗ % (ร้อยละสิบเจ็ดของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- ๒.๑ รื้อถอนสิ่งกีดขวาง และวางระบบระบายน้ำผิวดิน แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า ๑๕ %
 - ๒.๒ ก่อสร้างปรับปรุง ติดตั้งเสารับหลังคา แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า ๘๐ %
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๕ วัน)
- งวดที่ ๓** จำนวนเงิน ๑๗ % (ร้อยละสิบเจ็ดของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- ๓.๑ วางระบบระบายน้ำผิวดิน แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า ๕๐ %
 - ๓.๒ ก่อสร้างปรับปรุง ติดตั้งเสารับหลังคา แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า ๙๕ %
 - ๓.๓ ก่อสร้างปรับปรุง ติดตั้งโครงเหล็กรับหลังคา แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า ๖๐ %
 - ๓.๔ ติดตั้งแผ่นหลังคา Metal Sheet แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า ๑๕ %
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๕ วัน)

คณะกรรมการ

๑.  ประธานกรรมการ
๒.  กรรมการ
๓.  กรรมการ

- งวดที่ ๔ จำนวนเงิน ๒๕% (ร้อยละสิบห้าของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- ๔.๑ วางระบบระบายน้ำผิวดิน แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า ๙๕ %
 - ๔.๒ ก่อสร้างปรับปรุง ติดตั้งโครงเหล็กรับหลังคา แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า ๙๕ %
 - ๔.๓ ติดตั้งแผ่นหลังคา Metal Sheet แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า ๘๐ %
 - ๔.๔ ติดตั้งแผงตากแต่งระบายอากาศ Louver แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า ๗๐ %
 - ๔.๕ พ่นฉนวนกันความร้อน PU FOAM หนา ๑ นิ้ว แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า ๕๐ %
 - ๔.๖ ติดตั้งระบบรางรับน้ำฝน และเดินท่อระบายน้ำ แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า ๖๐ %
 - ๔.๗ ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า ๖๐ %
 - ๔.๘ งานทาสี แล้วเสร็จสะสมไม่น้อยกว่า ๙๐ %
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๕๐ วัน)

- งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน ๒๖% (ร้อยละสิบหกของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- ๕.๑ วางระบบระบายน้ำผิวดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ๕.๒ ติดตั้งแผ่นหลังคา Metal Sheet ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ๕.๓ ติดตั้งแผงตากแต่งระบายอากาศ Louver ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ๕.๔ พ่นฉนวนกันความร้อน PU FOAM หนา ๑ นิ้ว ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ๕.๕ ติดตั้งระบบรางรับน้ำฝน และเดินท่อระบายน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ๕.๖ ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และถังดับเพลิงแบบมือถือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ๕.๗ งานระบบประปา สุขาภิบาล และระบบดับเพลิง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ แล้วเสร็จทั้งหมด
 - ๕.๘ งานทาสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ๕.๙ ส่งผลทดสอบความแข็งแรงของอาคารโดยใช้เครื่อง Schmidt Hammer Test พร้อมส่งมอบเครื่องมือทดสอบไว้ให้โรงพยาบาลจำนวน ๑ เครื่อง
 - ๕.๑๐ ขนย้ายวัสดุ-อุปกรณ์ออกจากพื้นที่ และทำความสะอาดพื้นที่ปรับปรุงให้พร้อมใช้งาน
 - ๕.๑๑ งานอื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จครบถ้วน ถูกต้อง ตามสัญญา
- รายการ ทุกประการ (กำหนดเวลา ๕๕ วัน)

คณะกรรมการ

๑.ประธานกรรมการ
๒.กรรมการ
๓.กรรมการ