

แบบสรุปราคากลาง

ปร.5

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (ชนิด 2 ช่องทาง) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร สูง 1.50 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านบุหรน ตำบลช้างให้ตก อำเภอกอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ตำบลช้างให้ตก อำเภอกอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
ประมาณราคาโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	463,746.35	1.2799	593,548.95	Factor F 1.2799
2	ค่าแรงจูงใจตามมติ ครม. 5%			29,677.45	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			623,226.40	ระยะเวลาการก่อสร้าง วัน
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			623,000.00	
	(ทกแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)				

ระยะทางดำเนินการ

กม.

พื้นที่ทั้งหมด

ตร.ม.

(ลงชื่อ)




(นายถาวร สุขเกษม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นางสาวเสาวลักษณ์ ณ สงขลา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายนิรันดร์ อินทพรหม)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการโครงการ

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม

ปริมาณงาน

(ชนิด 2 ช่องทาง) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร สูง 1.50 เมตร

สถานที่

หมู่ที่ 4 บ้านบุหรน ตำบลช้างให้ตก อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ประมาณการโดย

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าแรง และวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับแต่งพื้นที่ พร้อมเบี่ยงทางน้ำ	1.00	เหมา	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	งานเหมา
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	55.00	ลบม.	2,168.22	119,252.10	417.00	22,935.00	142,187.10	พانیชัยจังหวัด
3	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	5.25	ลบม.	2,102.80	11,039.70	420.00	2,205.00	13,244.70	พانیชัยจังหวัด
4	งานเหล็กเสริม								
	RB ขนาด 6 มม.	0.06	ตัน	27,663.55	1,659.81	4,100.00	246.00	1,905.81	พانیชัยจังหวัด
	RB ขนาด 9 มม.	1.11	ตัน	27,897.20	30,965.89	4,100.00	4,551.00	35,516.89	พانیชัยจังหวัด
	RB ขนาด 20 มม. (DOWEL)	0.24	ตัน	25,113.08	6,027.14	2,900.00	696.00	6,723.14	พانیชัยจังหวัด
	DB ขนาด 12 มม.	2.24	ตัน	23,975.70	53,705.57	3,300.00	7,392.00	61,097.57	พانیชัยจังหวัด
	DB ขนาด 16 มม.	0.98	ตัน	24,135.51	23,652.80	3,300.00	3,234.00	26,886.80	พانیชัยจังหวัด
5	ลวดผูกเหล็ก	130.00	กก.	45.33	5,892.90	-	-	5,892.90	พانیชัยจังหวัด
6	งานไม้แบบ	218.86	ตรฟ.	-	-	139.00	30,421.54	30,421.54	พانیชัยจังหวัด
7	ไม้แบบที่ใช้ (คิด 80%)	175.09	ตรฟ.	400.00	70,036.00	-	-	70,036.00	พانیชัยจังหวัด
	ยอดยกไป				322,231.91		76,680.54	398,912.45	

Signature

ระยะเวลาโครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
 ปริมาณงาน (ชนิด 2 ช่องทาง) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร สูง 1.50 เมตร
 สถานที่ หมู่ที่ 4 บ้านบุทรน ตำบลช้างให้ตก อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
 ระยะเวลาการโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา			-	322,231.91	-	76,680.54	398,912.45	
8	ไม้ค้ำยันแบบ	58.37	ตรฟ.	400.00	23,348.00	-	-	23,348.00	พาณิชย์จังหวัด
9	ไม้ค้ำยันขนาด ศก. 4"x4"x4.00 เมตร	60.00	ต้น	140.00	8,400.00	-	-	8,400.00	พาณิชย์จังหวัด
10	ตะปูที่ใช้	50.00	กก.	46.73	2,336.50	-	-	2,336.50	พาณิชย์จังหวัด
11	joint filler	6.99	ตรม.	60.00	419.40	-	-	419.40	พาณิชย์จังหวัด
12	ทรายถมข้าง BOX แน่น	70.00	ลบม.	320.00	22,400.00	99.00	6,930.00	29,330.00	สืบในพื้นที่
13	น้ำมันทาแบบ	50.00	ลิตร	10.00	500.00	10.00	500.00	1,000.00	สืบในพื้นที่
	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ				379,635.81		84,110.54	463,746.35	

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายถาวร สุขเกษม)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวเสาวลักษณ์ ณ สงขลา)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิรันดร์ อินทพรหม)