แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงถนน และระบบระบายน้ำ สายทางซอยตาแชร์ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะตะเคียน ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ปริมาณงาน เสริมผิวแอสฟัสท์คอนกรีต กว้าง 3.90-5.10 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.05 ม. ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ยาว 250 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงถนน							
	- งานผิวทาง Tack Coat	ตร.ม.	714.10	17.16	12,253.96	1.4018	24.05	17,177.60
	- งานปรับระดับด้วย Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	ตร.ม.	52.00	215.77	11,220.04	1.4018	302.47	15,728.25
	- งานผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	ตร.ม.	714.10	329.28	235,138.85	1.4018	461.58	329,617.64
	- งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต	ลบ.ม.	2.52	839.25	2,114.07	1.4018	1,176.46	2,963.50
	- งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	50.38	460.49	23,199.49	1.4018	645.51	32,521.05
	- งาน Contraction Joint	ม.	5.00	68.37	341.85	1.4018	95.84	479.21
	- งาน Longitudinal Joint	ม.	85.00	49.97	4,247.45	1.4018	70.05	5,954.08
2	งานปรับปรุงระบบระบายน้ำ							
	- งานเสริมขอบรางระบายน้ำเดิมสองข้าง(รองรับการเสริมผิว)	ม.	422.00	266.75	112,568.50	1.4018	373.93	157,798.52
	- งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.เดิม	ตร.ม.	39.75	48.06	1,910.39	1.4018	67.37	2,677.98
	- งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	67.00	1,173.43	78,619.81	1.4018	1,644.91	110,209.25
	- งานบ่อพักสำหรับท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 พร้อมฝา	ม.	7.00	8,984.35	62,890.45	1.4018	12,594.26	88,159.83
	- งานลอกรางระบายน้ำขนาด 0.30x0.50 ม.	ม.	244.00	118.02	28,796.88	1.4018	165.44	40,367.47
					573,301.74		**รวม**	803,654.38

คิดเป็นเงินราคากลาง **ตัวอักษร (-แปดแสนสามพันหกร้อยห้าสิบสี่บาทสามสิบแปดสตางค์-)** ราคากลาง **803,654.38**

① **ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง** = 573,301.74

② **ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง** = 1.4018

เรียน นายก อบต.

- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายปัณฑิต เจริญพืช)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวศุทรา เบญจมาศ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวบุษรา พูลเกษม)

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวเพ็ญโสภา ยะภักดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

อนุมัติ

(นายกนก ใจรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ