



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เทศบาลตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ที่ นค ๕๒๐๑๕.๕/๓๓๓ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านปะโคใต้ ซอย ๑๑ พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปะโค

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลปะโค ที่ ๑๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านปะโคใต้ ซอย ๑๑ พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมปิกถนน หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๘๑.๗๐ ตารางเมตร ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้น ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อให้การดำเนินโครงการข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรมอบหมายหน่วยงานพัสดุ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายอชิร บุตนาชิน)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายจอมเพชร หินกาล)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางวิไลวรรณ ต้นพงศ์)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

กรรมการ/เลขานุการ

/ความเห็น....

- เรียนนายกเทศมนตรีตำบลปะโค

(ลงชื่อ)

(นางสาวอนัชา โลชันสา)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลปะโค

☒

อนุมัติ.....

☐

ไม่ อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)

ทำชื่อ

(นายกำชัย เดชสุทธิ)

นายกเทศมนตรีตำบลปะโค

ผู้รับ

ลงชื่อ.....
วันที่ 19 ส.ค. 2569

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ พร.4

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านปะโคใต้ ซอย 11 พร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 169.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พร้อมบีกถนน หรือคิดเป็นพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 681.70 ตารางเมตร ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านปะโคใต้ ซอย 11 หมู่ที่ 1 ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

แบบเลขที่ ทด.ปะโค เลขที่ 22/2569

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569

ปริมาณงาน 1. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 169.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมบีกถนน หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 681.70 ตารางเมตร
2. ท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 157 ท่อน
3. บ่อพักน้ำ คสล. สำเร็จรูป สำหรับท่อ ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมฝาบิด จำนวน 11 บ่อ


ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	782,763.14	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผ่นซูก 1
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	782,763.14	รวมระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
	คิดเป็นราคา	782,763.14	
	(เจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบสามบาทสิบสี่สตางค์)		

ระยะทางดำเนินการ 0.169 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 4,631,734.56 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลปะโค ที่ 14/2569 ได้จัดทำราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามข้อกำหนดแนวทาง และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ เห็นควรกำหนดเป็นราคากลาง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


ประธานกรรมการ
(นายชिर บุคนาชิน)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


กรรมการ
(นายจอมเพชร หินกาล)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


กรรมการ
(นางวิไลวรรณ ตันพงศ์)
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ


(นางนิภาพร สุทธิบริบาล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นชอบ
(นางसानะ นาคัน)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลปะโค


อนุมัติ
(นายกำชัย เดชสุทธิ)
นายกเทศมนตรีตำบลปะโค

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านปะโคใต้ ซอย 11 พร้อมวางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 169.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พร้อมบิกถนน หรือคิบบินพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 681.70 ตารางเมตร ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านปะโคใต้ ซอย 11 หมู่ที่ 1 ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

แบบเลขที่ ทค.ปะโค เลขที่ 22/2569

ประมาณราคาโดย นายจอมเพชร หินกาล หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคา
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	681.70	1.79	1,220.24	1.3848	2.48	1,689.79
2	งานผิวทาง							
2.1	งานแทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	681.70	14.92	10,170.96	1.3848	20.66	14,084.75
2.2	งานแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หนา 5 ซม.)	ตร.ม.	681.70	299.60	204,237.32	1.3848	414.89	282,827.84
3	งานตีเส้นจราจร							
3.1	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	6.80	290.00	1,972.00	1.3848	401.59	2,730.83
3.2	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	33.80	290.00	9,802.00	1.3848	401.59	13,573.81
4	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.							
4.1	งานรื้อถอนรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.	165.00	76.00	12,540.00	1.3848	105.24	17,365.39
4.2	งานรื้อผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	35.50	72.00	2,556.00	1.3848	99.71	3,539.55
4.3	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	19.80	600.88	11,897.42	1.3848	832.10	16,475.55
4.4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	132.00	396.91	52,392.12	1.3848	549.64	72,552.61
4.5	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ปากล้นราง มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร ยาว 1.00 เมตร	ท่อน	157.00	1,451.50	227,885.50	1.3848	2,010.04	315,575.84
4.6	งานบ่อพักน้ำ คสล. สำเร็จรูป พร้อมฝาปิด สำหรับท่อขนาด Ø 0.40 เมตร	บ่อ	11.00	2,780.00	30,580.00	1.3848	3,849.74	42,347.18
รวมค่าก่อสร้าง								782,763.14

- 1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- 2) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- 3) ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
- 4) ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- 5) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

565,253.56
1.3848

ประธานกรรมการ

(นายอชิร บุคณาชิน)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กรรมการ

(นายจอมเพชร หินกาล)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(นางวิไลวรรณ ตันพงศ์)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

กรรมการ