แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.1-0103 บ้านเขาไม้เดน-บ้านเขาบ่อพลับ ตำบลท่าน้ำอ้อย เชื่อมต่อ ตำบลม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานสะพาน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ยาว 8 เมตร จำนวน 2 แห่ง							
	1.1 งานฐานราก ชนิดเสาเข็ม							
1	1.1.1 งานทดสอบชั้นดิน (Soil Boring Test)	จุด	2.000	15,000.00	30,000.00	1.2799	19,198.50	38,397.00
2	1.1.2 เสาเข็ม คอร. ขนาด 0.40 x 0.40 x 10.00 เมตร รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัย (ALLOWABLE LOAD) ของเสาเข็มไม่น้อยกว่า 50 ตัน/ต้น (เสริมเหล็กแกน 8 - DB25 ไม่น้อยกว่า 1/3 ของความยาวเสาเข็ม หรือ ไม่น้อยกว่า 3 เมตร)	ต้น	20.000	15,887.85	317,757.00	1.2799	20,334.85	406,697.18
3	1.1.3 ขุดตัดพร้อมเกลี่ยปรับดินพื้นที่ตอกเสาเข็มด้วยเครื่องจักร	งาน	2.000	15,000.00	30,000.00	1.2799	19,198.50	38,397.00
4	1.1.4 ค่าตอกเสาเข็ม คอร. ขนาด 0.40 x 0.40 x 10.00 เมตร	เมตร	200.000	111.42	22,284.00	1.2799	142.60	28,521.29
5	1.1.5 สกัดหัวเสาเข็ม คอร.	ต้น	20.000	370.00	7,400.00	1.2799	473.56	9,471.26

ฉัตรชัย สาริกิจ

27 กุมภาพันธ์ 2567 16:03:11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.1-0103 บ้านเขาไม้เดน-บ้านเขาบ่อพลับ ตำบลท่าน้ำอ้อย เชื่อมต่อ ตำบลม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1.2 งานกำแพงกันดิน ค.ส.ล.(2 ด้าน), คานรับพื้น และคาน Bracing							
6	1.2.1 งานคอนกรีต ค.3 (กำลังอัด 300 ksc. Cube)	ลบ.ม.	32.380	2,116.89	68,544.89	1.2799	2,709.40	87,730.60
7	1.2.2 เหล็กเสริม RB 6 (SR24)	ตัน	.078	30,731.78	2,397.07	1.2799	39,333.60	3,068.00
8	1.2.3 เหล็กเสริม RB 9 (SR24)	ตัน	.866	31,450.00	27,235.70	1.2799	40,252.85	34,858.97
9	1.2.4 เหล็กเสริม DB 12 (SD40)	ตัน	.824	28,025.23	23,092.78	1.2799	35,869.49	29,556.44
10	1.2.5 เหล็กเสริม DB 16 (SD40)	ตัน	.172	28,025.23	4,820.33	1.2799	35,869.49	6,169.54
11	1.2.6 เหล็กเสริม DB 25 (SD40)	ตัน	2.946	27,525.23	81,089.32	1.2799	35,229.54	103,786.22
12	1.2.7 ลวดผูกเหล็ก	กก.	146.520	39.72	5,819.77	1.2799	50.83	7,448.72
13	1.2.8 ไม้แบบสำหรับงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม (ไม้แบบ 3)	ตร.ม.	251.600	369.51	92,968.71	1.2799	472.93	118,990.65
	1.3 งานตอม่อสะพาน ค.ส.ล. ฐานรากชนิดเสาเข็ม							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.1-0103 บ้านเขาไม้เดน-บ้านเขาบ่อพลับ ตำบลท่าน้ำอ้อย เชื่อมต่อ ตำบลม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
14	1.3.1 งานคอนกรีต ค. 3 (กำลังอัด 300 ksc. Cube)	ลบ.ม.	3.200	2,116.89	6,774.04	1.2799	2,709.40	8,670.09
15	1.3.2 เหล็กเสริม RB 9 (SR24)	ตัน	.248	31,450.00	7,799.60	1.2799	40,252.85	9,982.70
16	1.3.3 เหล็กเสริม DB 25 (SD40)	ตัน	.708	27,525.23	19,487.86	1.2799	35,229.54	24,942.51
17	1.3.4 ลวดผูกเหล็ก	กก.	28.672	39.72	1,138.85	1.2799	50.83	1,457.61
18	1.3.5 ไม้แบบสำหรับงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม (ไม้แบบ 3) 1.4 งานพื้นสะพาน ค.ส.ล. และราวสะพาน ค.ส.ล. 1.4.1 งานพื้นสะพาน	ตร.ม.	32.000	369.51	11,824.32	1.2799	472.93	15,133.94
19	1.4.1.1 คานสะพาน (PLANK GIRDER) ตับริม ขนาด 0.25 x 0.99 เมตร ช่วงยาว 8.00 เมตร (SKEW 0 องศา) (ตัวนอก+ราวสะพาน)	ท่อน	4.000	22,897.19	91,588.76	1.2799	29,306.11	117,224.45

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.1-0103 บ้านเขาไม้เดน-บ้านเขาบ่อพลับ ตำบลท่าน้ำอ้อย เชื่อมต่อ ตำบลม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
20	1.4.1.2 คานสะพาน (PLANK GIRDER) ตับริม ขนาด 0.25 x 0.99 เมตร ช่วงยาว 8.00 เมตร (SKEW 0 องศา) (ตัวใน)	ท่อน	12.000	22,429.90	269,158.80	1.2799	28,708.02	344,496.34
21	1.4.1.3 ค่ายกวางคานสะพาน	ท่อน	16.000	3,000.00	48,000.00	1.2799	3,839.70	61,435.20
22	1.4.1.4 งานคอนกรีตทับหน้า ค.3 (กำลังอัด 300 ksc. Cube)	ลบ.ม.	27.200	2,116.89	57,579.40	1.2799	2,709.40	73,695.87
23	1.4.1.5 งานเหล็กเสริมพื้นและหล็กเสริมพิเศษเฉพาะคานตัวริม RB 9 (SR24)	ตัน	.600	31,450.00	18,870.00	1.2799	40,252.85	24,151.71
24	1.4.1.6 ลวดผูกเหล็ก	กก.	17.972	39.72	713.84	1.2799	50.83	913.64
25	1.4.1.7 ไม้แบบสำหรับงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม (ไม้แบบ 3)	ตร.ม.	10.000	369.51	3,695.10	1.2799	472.93	4,729.35
26	1.4.1.8 Neopren Bearing Pad ขนาด 150 มม. หนา 1 ซม.	ม.	32.000	600.00	19,200.00	1.2799	767.94	24,574.08
27	1.4.1.9 เหล็กเสริม DB 16 (SD40)	ตัน	.040	28,025.23	1,121.00	1.2799	35,869.49	1,434.76
28	1.4.1.10 ยางมะตอย	ลิตร	10.000	22.27	222.70	1.2799	28.50	285.03

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.1-0103 บ้านเขาไม้เดน-บ้านเขาบ่อพลับ ตำบลท่าน้ำอ้อย เชื่อมต่อ ตำบลม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
29	1.4.1.11 กระดาษชานอ้อย	แผ่น	8.000	450.00	3,600.00	1.2799	575.95	4,607.64
	1.4.2 งานราวสะพาน							
30	1.4.2.1 งานคอนกรีต ค.3 (กำลังอัด 300 ksc. Cube)	ลบ.ม.	9.440	2,116.89	19,983.44	1.2799	2,709.40	25,576.80
31	1.4.2.2 เหล็กเสริม RB 9 (SR24)	ตัน	.140	31,450.00	4,403.00	1.2799	40,252.85	5,635.39
32	1.4.2.3 เหล็กเสริม DB 12 (SD40)	ตัน	.160	28,025.23	4,484.03	1.2799	35,869.49	5,739.10
33	1.4.2.4 เหล็กเสริม DB 16 (SD40)	ตัน	.420	28,025.23	11,770.59	1.2799	35,869.49	15,065.17
34	1.4.2.5 ลวดผูกเหล็ก	กก.	21.600	39.72	857.95	1.2799	50.83	1,098.09
35	1.4.2.6 ไม้แบบสำหรับงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม (ไม้แบบ 3)	ตร.ม.	54.400	369.51	20,101.34	1.2799	472.93	25,727.70
36	1.4.2.7 ช่องระบายน้ำคอนกรีต ขนาด 0.25x0.85 เมตร	ชุด	24.000	390.00	9,360.00	1.2799	499.16	11,979.86
	1.5 งาน approach slab ยาวข้างละ 5.00 เมตร							

ฉัตรชัย สาริกิจ

27 กุมภาพันธ์ 2567 16:03:11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.1-0103 บ้านเขาไม้เดน-บ้านเขาบ่อพลับ ตำบลท่าน้ำอ้อย เชื่อมต่อ ตำบลม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
37	1.5.1 งานคอนกรีต ค.3 (กำลังอัด 300 ksc. Cube)	ลบ.ม.	28.000	2,116.89	59,272.92	1.2799	2,709.40	75,863.41
38	1.5.2 งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	14.000	366.98	5,137.72	1.2799	469.69	6,575.76
39	1.5.3 เหล็กเสริม DB 12 (SD40)	ตัน	.240	28,025.23	6,726.05	1.2799	35,869.49	8,608.67
40	1.5.4 เหล็กเสริม DB 20 (SD40)	ต้น	1.946	27,525.23	53,564.09	1.2799	35,229.54	68,556.67
41	1.5.5 เหล็กเสริม DB 25 (SD40)	ตัน	.074	27,525.23	2,036.86	1.2799	35,229.54	2,606.97
42	1.5.6 ลวดผูกเหล็ก	กก.	67.800	39.72	2,693.01	1.2799	50.83	3,446.78
43	1.5.7 ไม้แบบทั่วไป	ตร.ม.	17.800	291.18	5,183.00	1.2799	372.68	6,633.72
44	1.5.8 Neopren Bearing Pad ขนาด 150 มม. หนา 1 ซม.	ม.	32.000	600.00	19,200.00	1.2799	767.94	24,574.08
45	1.5.9 กระดาษชานอ้อย	แผ่น	2.000	450.00	900.00	1.2799	575.95	1,151.91
46	1.5.10 ท่อ PVC Ø 4" ชั้น 8.5	ท่อน	6.000	757.01	4,542.06	1.2799	968.89	5,813.38
	1.6 งานอื่น ๆ							
47	1.6.1 งานตีเส้นจราจร ขนาดกว้าง 0.10 เมตร	ตร.ม.	60.000	290.00	17,400.00	1.2799	371.17	22,270.26

ฉัตรชัย สาริกิจ

27 กุมภาพันธ์ 2567 16:03:11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.1-0103 บ้านเขาไม้เดน-บ้านเขาบ่อพลับ ตำบลท่าน้ำอ้อย เชื่อมต่อ ตำบลม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
48	1.6.2 งานตีเส้นชลอความเร็ว RUMBLE STRIPS	ตร.ม.	30.000	460.00	13,800.00	1.2799	588.75	17,662.62
49	1.6.3 งาน Concrete Slope Protection	ตร.ม.	244.800	551.52	135,012.09	1.2799	705.89	172,801.97
50	1.6.4 ป้ายชื่อสะพาน (หินแกรนิต) ขนาด 0.25 x 0.85 เมตร	ป้าย	4.000	2,000.00	8,000.00	1.2799	2,559.80	10,239.20
51	1.6.5 ทาสีน้ำพลาสติกราวสะพาน ทั้ง 2 ด้าน (ขาว - ดำ)	ตร.ม.	56.780	72.59	4,121.66	1.2799	92.90	5,275.31
52	1.6.6 ทาสีแถบสะท้อนแสงราวสะพาน	ตร.ม.	2.400	197.49	473.97	1.2799	252.76	606.63
53	1.6.7 รื้อถอนสะพานเดิม ขนาด 4x6 เมตร	ลบ.ม.	120.000	551.00	66,120.00	1.2799	705.22	84,626.98
	2. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							10,000.00
							รวมราคากลาง	2,248,964.22

ฉัตรชัย สาริกิจ

27 กุมภาพันธ์ 2567 16:03:11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.1-0103 บ้านเขาไม้เดน-บ้านเขาบ่อพลับ ตำบลท่าน้ำอ้อย เชื่อมต่อ ตำบลม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ฉัตรชัย สาริกิจ

27 กุมภาพันธ์ 2567 16:03:11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.1-0103 บ้านเขาไม้เดน-บ้านเขาบ่อพลับ ตำบลท่าน้ำอ้อย เชื่อมต่อ ตำบลม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ฉัตรชัย สาริกิจ
(ฉัตรชัย สาริกิจ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พชรพล เอื้อกฤตย์กุศล
(พชรพล เอื้อกฤตย์กุศล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยศิษฎ์ พรวิกุลรัตนา
(ชัยศิษฎ์ พรวิกุลรัตนา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ฉัตรชัย สาริกิจ
27 กุมภาพันธ์ 2567