ราคากลางงานครุภัณฑ์

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/1

รายการประมาณการ ติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดี ตามนวัตกรรมไทย รหัส 07020019 แบบเลขที่ -

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาย อด.ถ.108-03 จากบ้านกุดคู่ ม.๔ ถึง บ้านทุ่งกว้างพัฒนา ม.๑๓ ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ประมาณการโดย นายเพ็ชรสยาม โคตรปัจจิม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณการวันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม(ราคาดีเซล ๔๒.๐๐-๔๒.๙๙ บาท/ลิตร) กรมส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
1	เสาไฟฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน	90	ชุด	69,000	6,210,000	-	-	6,210,000	ใช้ราคาบัญชีนวัตกรรมไทย สำนักงบประมาณ เดือน กรกฎาคม 2568
1.1	เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูง 6 ม. จำนวน ๑ ต้น แบบลอกสลิงหมุนยกพร้อมกิ่งโคมไฟ ที่มีชุดปรับแบบมือหมุนสลิงพร้อมสลักน็อต								
1.2	Delight โคมไฟ LED ส่องสว่างปรับระดับได้ ขนาด 40 วัตต์ รุ่น All in one street light จำนวน ๑ โคม								
1.3	แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 130 วัตต์								
1.4	ฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างฐานบน 0.4*0.4 ม. ขนาดฐานรากล่าง 0.7*0.7 ม. น็อตเจโบ๊ท จำนวน 4 ตัว ขนาด 25 มม. ยาว 0.4 ม. เหล็กเส้นกลม 12 มม. ยาว 0.65 ม. เหล็กปลอก 9 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 1.40 ม.								
	<u>หมายเหตุ</u> 1.ราคารวมค่าขนส่งและติดตั้ง 2.รับประกันเป็นระยะเวลา 2 ปี ทุกกรณีภายใต้การติดตั้งในที่โล่งแจ้งที่ไม่มีต้นไม้ อาคาร หรือสิ่งบดบังแสงแดด								
						ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		6,210,000	บาท
						รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		6,210,000	บาท

(หกล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางแก้วมณี แก้วไธสง)
ปลัด อบต.ฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเพ็ชรสยาม โคตรปัจจิม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวรสนรินทร์ สุวรรณพันธ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน