

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต(โอเวอร์เลย์) บ้านป่าบง หมู่ที่ ๕ ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๒๕,๐๙๕.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันเก้าสิบบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต(โอเวอร์เลย์) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๗.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๖๓๕.๐๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ บ้านเลขที่ ๑๐๕ บ้านนายวันชนะ ฟองแก้ว ละติจูด ๑๙.๘๕๗๕๘๕๑ ลองจิจูด ๑๐๐.๐๓๙๔๖๒๑ จุดสิ้นสุดโครงการ บ้านเลขที่ ๑๐๔ นางยวง พุทธจันทร์ ละติจูด ๑๙.๘๕๔๗๔๖ ลองจิจูด ๑๐๐.๐๓๘๗๙ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.(กรมทางหลวงชนบท)
๕. ราคากลางคำนวณ วันที่ ๒๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๘๒๔,๐๘๓.๙๕ บาท (แปดแสนสองหมื่นสี่พันแปดสิบบสามบาทเก้าสิบบห้าสตางค์)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลาง จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑. นายสุคนธ์พิชัย แสงนพรัตน์	นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๗.๒. นางสาววราณี ดีโลก	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓. นางมธุรีน นามวงศ์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงาน ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (โกลด์โรส) บ้านป่าบาง หมู่ที่ 5

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 327.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,635.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย รายละเอียด

ปรากฏตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อบต. (กรมทางหลวงชนบท)

จุดเริ่มต้นโครงการ บ้านเลขที่ 105 บ้าน นายวันชนะ พองแก้ว ละติจูด 19.8575851 ลองจิจูด 100.0394621 จุดสิ้นสุดโครงการ บ้านเลขที่ 104 บ้าน นางยง พุทธิจันทร์ ละติจูด

19.854746 ลองจิจูด 100.03879

สถานที่ดำเนินการ บ้านป่าบาง หมู่ที่ 5 ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ประมาณราคา โดย นายพิษณุพงศ์ คำจันทร์

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้น (บาท)	ค่า Factor F	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคา	หมายเหตุ
1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)								
	- งานลาดยางแอสฟัลต์แตกได้	1,635.00	ตร.ม.	18.60	30,411.00	1.3848	25.76	42,113.15	
	- งานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต								
	- งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม.	1,635.00	ตร.ม.	332.32	543,343.20	1.3848	460.20	752,421.66	
2	งานติดตั้งจราจร								
	- เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC	73.58	ตร.ม.	290.00	21,338.20	1.3848	401.59	29,549.14	
				TOTAL	595,092.40		TOTAL	824,083.95	
				คิดเป็นเงินประมาณการเพียง				824,083.95	
				ตัวอักษร (แปดแสนสองหมื่นสี่พันแปดสิบสามบาทเก้าสิบห้าสตางค์)					

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุคนธ์พิชัย แสงนพรัตน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกฤษณี ดีโลก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางมธุรี นามวงศ์)

(ลงชื่อ).....

(นายสุพิศ สวยาม)

(ลงชื่อ).....

(นายประสิทธิ์ ศิริคำฟู)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

หมายเหตุ

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565
ตามบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุง

การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว499 วันที่ 28 สิงหาคม 2566

- ราคาลิ้นค้ำเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง เดือน เมษายน 2569

- ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน