

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4 หน้าที่ 1

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลเมืองหนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองหนองกี่โคกอุดม

สถานที่ก่อสร้าง ศพด.ทม.หนองกี่ ชุมชนโปร่งอากาศ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ประมาณราคากลาง นายพัชรพล ทองมี

เมื่อวันที่ กันยายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ห้องเรียนที่ 1								
1	งานขนย้ายและรื้อถอน								
	งานรื้อคอมไฟ	4.00	โคม	-	-	31.00	124.00	124.00	รื้อไปกอง/กรมบัญชีกลาง
	งานย้ายแอร์	1.00	ตัว	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	ราคาสืบค้นทพฐ
	งานรื้อฝ้า	48.00	ตร.ม.	-	-	26.00	1,248.00	1,248.00	รื้อขนไป
	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน	10.96	ตร.ม.	-	-	62.00	679.21	679.21	รื้อขนไป
1.1	งานติดตั้งฝ้าเพดาน								
	โครงคร่าว ขนาด 3.5x400x1.2 cm.	58.00	เส้น	64.00	3,712.00	-	-	3,712.00	ราคาสืบค้นทพฐ
	แผ่นยิปซัมบอร์ด ขนาด 9 มม.x120x240 cm.	17.00	แผ่น	140.19	2,383.23	-	-	2,383.23	ราคาพาณิชย์จังหวัด
	ลวดแขวนฝ้า ขนาดยาว 1100 mm.	53.00	เส้น	6.89	365.17	-	-	365.17	ราคาสืบค้นทพฐ
	ค่าแรงติดตั้งโครงคร่าวและแผ่นยิปซัมบอร์ด	48.00	ตร.ม.	-	-	77.00	3,696.00	3,696.00	กรมบัญชีกลาง
	สกรูยิงแผ่นยิปซัมบอร์ด	2.00	กล่อง	100.00	200.00	-	-	200.00	ราคาสืบค้นทพฐ
	ปูนฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัม ขนาด 25 kg.	2.00	ถุง	250.00	500.00	-	-	500.00	ราคาสืบค้นทพฐ
1.2	งานทาสี								
	งานทาสีฝ้าเพดาน	144.00	ตร.ม.	36.00	5,184.00	31.00	4,464.00	9,648.00	กรมบัญชีกลาง
	งานทาสีผนัง	254.97	ตร.ม.	40.00	10,198.80	31.00	7,904.07	18,102.87	กรมบัญชีกลาง
1.3	งานระบบไฟฟ้า								
	งานติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง	4.00	โคม	-	-	118.00	472.00	472.00	กรมบัญชีกลาง
	หลอดไฟ LED 12 W. ขั้ว E27	4.00	หลอด	120.00	480.00	-	-	480.00	ราคาสืบค้นทพฐ
	ท่อร้อยสายไฟ ขนาด 1/2 นิ้ว	30.00	เมตร	14.25	427.50	78.00	2,340.00	2,767.50	ราคาสืบค้นทพฐ
	ห้องเรียนที่ 2								
2	งานขนย้ายและรื้อถอน								
	งานรื้อคอมไฟ	4.00	โคม	-	-	31.00	124.00	124.00	รื้อไปกอง
	งานรื้อฝ้า	25.03	ตร.ม.	-	-	26.00	650.65	650.65	รื้อขนไป/กรมบัญชีกลาง
	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน	20.45	ตร.ม.	-	-	62.00	1,267.90	1,267.90	รื้อขนไป/กรมบัญชีกลาง
2.1	งานเทพื้นคอนกรีตและปูกระเบื้อง								
	งานเทพื้นคอนกรีต	1.62	ลบ.ม.	1,806.00	2,932.94	329.00	534.30	3,467.24	วัดมวลรวม
	งานปูกระเบื้อง ขนาด 30x30 cm	32.00	ตร.ม.	250.00	8,000.00	188.00	6,016.00	14,016.00	กรมบัญชีกลาง
	กาวซีเมนต์ ขนาด 20 kg.	6.00	ถุง	200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	ไทยวัสดุ
	งานติดตั้งหน้าต่างขนาด 1.20x1.60 m.	1.00	บาน	3,790.00	3,790.00	246.00	246.00	4,036.00	ไทยวัสดุ/บัญชีกลาง

70 10/10/25

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4 หน้าที่ 2

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลเมืองหนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองหนองกี่โคกอุดม

สถานที่ก่อสร้าง ศพต.ทม.หนองกี่ ชุมชนโปร่งอากาศ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ประมาณราคากลาง นายพัชรพล ทองมี

เมื่อวันที่ กันยายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
2.2	งานติดตั้งฝ้าเพดาน								
	โครงคร่าว ขนาด 3.5x400x1.2 cm.	38.00	เส้น	58.00	2,204.00	-	-	2,204.00	ราคาสืบค้นพรีเซ็นท์
	ลวดแขวนฝ้า ขนาดยาว 1100 mm.	52.00	เส้น	6.89	358.28	-	-	358.28	ราคาสืบค้นพรีเซ็นท์
	แผ่นยิปซัมบอร์ด ขนาด 9 มม.x120x240 cm.	12.00	แผ่น	140.19	1,682.28	-	-	1,682.28	ราคาสืบค้นพรีเซ็นท์
	ค่าแรงติดตั้งโครงคร่าวและแผ่นยิปซัมบอร์ด	32.00	ตร.ม.	-	-	77.00	2,464.00	2,464.00	กรมบัญชีกลาง
	สกรูยิงแผ่นยิปซัมบอร์ด	2.00	กล่อง	100.00	200.00	-	-	200.00	ราคาสืบค้นพรีเซ็นท์
	ปูนฉาบรอยต่อยิปซัม	1.00	ถุง	250.00	250.00	-	-	250.00	ราคาสืบค้นพรีเซ็นท์
2.3	งานทาสี								
	งานทาสีฝ้าเพดาน	96.00	ตร.ม.	36.00	3,456.00	31.00	2,976.00	6,432.00	ราคาสืบ/กรมบัญชีกลาง
	งานทาสีผนัง	204.71	ตร.ม.	40.00	8,188.20	31.00	6,345.86	14,534.06	ราคาสืบ/กรมบัญชีกลาง
2.4	งานระบบไฟฟ้า								
	งานติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง	4.00	โคม	-	-	118.00	472.00	472.00	กรมบัญชีกลาง
	หลอดไฟ LED 12 W. ขั้ว E27	4.00	หลอด	120.00	480.00	-	-	480.00	ราคาสืบค้นพรีเซ็นท์
	งานติดตั้งพัดลมโคจร	5.00	ชุด	1,148.00	5,740.00	461.00	2,305.00	8,045.00	ราคาสืบ/กรมบัญชีกลาง
	ท่อร้อยสายไฟ ขนาด 1/2 นิ้ว	30.00	เมตร	14.25	427.50	26.00	780.00	1,207.50	ราคาสืบ/กรมบัญชีกลาง

๗๖ Hamd.

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.4 หน้าที่ 3

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลเมืองหนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองหนองกี่โคกอุดม

สถานที่ก่อสร้าง ศพด.ทม.หนองกี่ ชุมชนโปร่งอากาศ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ประมาณราคากลาง นายพัชรพล ทองมี

เมื่อวันที่ กันยายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
3	งานหลังคาและฝ้าเพดาน								
	งานรื้อถอนวัสดุหลังคา (ลอนคู่หรือลักษณะใกล้เคียง)	663.00	ตร.ม.	-	-	21.00	13,923.00	13,923.00	รื้อไปขาย/กรรมนิชกลาง
	แผ่น matal sheet หนา 0.35 mm.ติด pu foam 1"	743.00	ตร.ม.	350.00	260,050.00	72.00	53,496.00	313,546.00	ราคาสืบ/กรรมนิชกลาง
	ครอบสัน	168.00	ม.	90.00	15,120.00	51.00	8,568.00	23,688.00	ราคาสืบ/กรรมนิชกลาง
	แผ่น siding matal sheet 0.35 mm.	24.00	ตร.ม.	187.00	4,488.00	51.00	1,224.00	5,712.00	ราคาสืบ/กรรมนิชกลาง
	โครงคร่าว ขนาด 3.5x400x1.2 cm.	38.00	เส้น	58.00	2,204.00	-	-	2,204.00	ราคาสืบ/กรรมนิชบุรี
	แผ่นยิปซัมบอร์ด ขนาด 9 มม.x120x240 cm.	25.00	แผ่น	140.19	3,504.75			3,504.75	ราคาสืบ/กรรมนิชบุรี
	ค่าแรงติดตั้งโครงคร่าวและแผ่นยิปซัมบอร์ด	64.00	ตร.ม.	-	-	77.00	4,928.00	4,928.00	กรรมนิชกลาง
	สกรูยิงแผ่น metal sheet	10.00	กล่อง	100.00	1,000.00	-	-	1,000.00	ราคาสืบ/กรรมนิชบุรี
	ปูนฉาบรอยต่อยิปซัม	2.00	ถุง	198.00	396.00	-	-	396.00	ราคาสืบ/กรรมนิชบุรี
	รวมค่าวัสดุ							349,122.65	
	รวมค่าแรงงาน							129,747.98	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรง							478,870.64	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายทวีทย์ มงคลใหม่)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวอารีรัตน์ เฟื่องจรัส)

นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพัชรพล ทองมี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา