

สรุปราคาค่างานก่อสร้างอาคาร

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (ข้างวัดบางนรา)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดนราธิวาส

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (ข้างวัดบางนรา) ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ สยผจ.นธ ๑๙๒/๒๕๖๗

ประมาณการตามแบบ ปร. ๔ และ ปร.๕ ที่แนบ จำนวน ๑ ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส	504,500.00	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	41,516.00	
3	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน	27,300.80	
	๕ % ตามมติ ครม. ถว. ๑๘ ม.ค. ๒๕๔๘		
สรุป	รวมค่างานก่อสร้าง	573,316.80	
	ราคาค่าก่อสร้าง	573,000.00	
	ราคาก่อสร้าง (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)		

(นายพันศักดิ์ แสงไกร)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุรักษ์ นาคตาขุน)

สถาปนิกชำนาญการ สนง.โยธาฯ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวจิราพร ชูแย้ม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปค่าก่อสร้าง

ประเภท ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (ข้างวัดบางนรา)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดนราธิวาส

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (ข้างวัดบางนรา) ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ สยผจ.นธ ๑๙๒/๒๕๖๗

ประมาณการตามแบบ ปร. ๕ ที่แนบ จำนวน ๘ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	367,037.50	1.3091	480,488.79	
2	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน			24,024.44	
	๕ % ตามมติ ครม. ลว. ๑๘ ม.ค. ๒๕๔๘				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F	P			
	เงินจ่ายล่วงหน้า - %				
	เงินประกันผลงานหัก - %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				504,500.00	



(นายพันศักดิ์ แสงไกร)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอนุรักษ์ นาคตาขุน)

สถาปนิกชำนาญการ สนง.โยธาฯ

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวจิราพร ชูแย้ม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปค่าก่อสร้าง

ประเภท อาคาร (งานครุภัณฑ์จัดซื้องานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส) ชำรงวัดบางนรา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดนราธิวาส

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (ชำรงวัดบางนรา) ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส กรมโยธาธิการและผังเมือง
แบบเลขที่ สยผจ.นธ 192/2567

ประมาณการตามแบบ ปร.๕ ที่แนบ จำนวน ๑ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ภาษี มูลค่าเพิ่ม(7%)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	38,800.00	1.0700	41,516.00	
รวมค่าก่อสร้าง				41,516.00	

(นายพันศักดิ์ แสงไกร)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุรักษ์ นาคตาขุน)

สถาปนิกชำนาญการ สนง.โยธาฯ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวจิราพร ชูแย้ม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

รายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (ข้างวัดบางนรา)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (ข้างวัดบางนรา) ตำบลบางนรา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดนราธิวาส

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ สยผ.นธ 192/2567

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุสิ่งของ และค่าแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัด ฯ								
	1.1 งานเหล็กดัดประตู - หน้าต่าง								
	- ป1	1.00	ชุด	5,700.00	5,700.00	-	-	5,700.00	รวมค่าแรง
	- ป4	4.00	ชุด	2,500.00	10,000.00	-	-	10,000.00	รวมค่าแรง
	- น1	7.00	ชุด	2,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	รวมค่าแรง
	- น2	4.00	ชุด	1,700.00	6,800.00	-	-	6,800.00	รวมค่าแรง
	- น3	3.00	ชุด	1,400.00	4,200.00	-	-	4,200.00	รวมค่าแรง
	- น4	1.00	ชุด	1,100.00	1,100.00	-	-	1,100.00	รวมค่าแรง
	- น5	4.00	ชุด	1,300.00	5,200.00	-	-	5,200.00	รวมค่าแรง
	- น6	1.00	ชุด	1,100.00	1,100.00	-	-	1,100.00	รวมค่าแรง
	- น7	1.00	ชุด	570.00	570.00	-	-	570.00	รวมค่าแรง
	- น8	1.00	ชุด	2,300.00	2,300.00	-	-	2,300.00	รวมค่าแรง
	1.2 งานฉั่งลาดประตู - หน้าต่าง								
	- ป1	1.00	ชุด	3,400.00	3,400.00	-	-	3,400.00	รวมค่าแรง
	- ป3	2.00	ชุด	4,500.00	9,000.00	-	-	9,000.00	รวมค่าแรง
	- ป4	4.00	ชุด	1,900.00	7,600.00	-	-	7,600.00	รวมค่าแรง
	รวมยอดยกไป							70,970.00	





รายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (ข้างวัดบางนรา)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (ข้างวัดบางนรา) ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดนราธิวาส

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ สยผจ.นธ 192/2567

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุสิ่งของ และค่าแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							70,970.00	
	- น1	7.00	ชุด	1,800.00	12,600.00	-	-	12,600.00	รวมค่าแรง
	- น2	2.00	ชุด	1,100.00	2,200.00	-	-	2,200.00	รวมค่าแรง
	- น3	3.00	ชุด	650.00	1,950.00	-	-	1,950.00	รวมค่าแรง
	- น5	4.00	ชุด	1,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	รวมค่าแรง
	1.3 งานทาสีอาคารบ้านพัก								
	- งานสีน้ำอะคริลิกภายใน	320.00	ตร.ม.	45.00	14,400.00	30.00	9,600.00	24,000.00	
	1.4 งานเปลี่ยนรางน้ำด้านหน้า								
	- งานเปลี่ยนรางน้ำ สเตนเลส	12.00	เมตร	2,100.00	25,200.00	400.00	4,800.00	30,000.00	
	- งานเปลี่ยนท่อรับรางน้ำ สเตนเลส	8.00	เมตร	2,100.00	16,800.00	400.00	3,200.00	20,000.00	
	1.5 งานเปลี่ยนลูกบิดประตู	1.00	ชุด	850.00	850.00	200.00	200.00	1,050.00	
	1.6 งานเปลี่ยนอุปกรณ์โถ้วม	1.00	ชุด	500.00	500.00	-	-	500.00	รวมค่าแรง
	1.7 งานระบบเครื่องปรับอากาศ								
	- งานท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ	1.00	งาน	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	รวมค่าแรง
	- งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ	1.00	งาน	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	รวมค่าแรง
	รวมงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักของผู้ว่า ฯ							174,270.00	

รายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (ข้างวัดบางนรา)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (ข้างวัดบางนรา) ตำบลบางนรา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดนราธิวาส

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ สยผจ.นธ 192/2567

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุของ และค่าแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานปรับปรุงอาคารที่จอดรถ (งานต่อเติมที่ปัก อส.)								
	2.1 งานโครงสร้าง ค.ส.ล.								
	- ดินชุดและถมกลับ	0.40	ลบ.ม.	-	-	142.00	56.80	56.80	
	- ทราดยาบ	-	ลบ.ม.	225.00	-	112.00	-	-	
	- คอนกรีตหยาบ	0.40	ลบ.ม.	2,250.00	900.00	426.00	170.40	1,070.40	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	1.50	ลบ.ม.	2,363.00	3,544.50	519.00	778.50	4,323.00	
	- เหล็กเสริมโครงสร้าง								
	- RB Ø 9 มม.	13.00	กก.	31.84	413.92	4.40	57.20	471.12	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.40	กก.	59.81	23.92	-	-	23.92	
	- ไม้แบบ (คัด 70%)	2.00	ตร.ม.	300.00	600.00	-	-	600.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	3.00	ตร.ม.	-	-	139.00	417.00	417.00	
	- ไม้คร่ำ	1.00	ลบ.ฟ.	300.00	300.00	-	-	300.00	
	- ตะปู	0.75	กก.	54.27	40.70	-	-	40.70	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	10.00	ตร.ม.	25.00	250.00	5.00	50.00	300.00	
	2.3 งานโครงสร้างเหล็ก								
	- เหล็กเสา 100 x 100 x 3.2 มม. (9.52 กก./ม.)	80.92	กก.	33.85	2,739.14	10.00	809.20	3,548.34	8.50 ม.
	- เหล็กรับจันทัน C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. (4.06 กก./ม.)	24.36	กก.	33.85	824.59	10.00	243.60	1,068.19	6.00 ม.
	- เหล็กอะเส C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.(4.06 กก./ม.)	24.36	กก.	33.85	824.59	10.00	243.60	1,068.19	6.00 ม.
	รวมยอดยกไป							13,287.66	



รายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (ข้างวัดบางนรา)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (ข้างวัดบางนรา) ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดนราธิวาส

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ สยผ.นธ 192/2567

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุสิ่งของ และค่าแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							13,287.66	
	- เหล็กจันทัน C100 x 50 x 20 x 2.3 มม.(4.06 กก./ม.)	60.90	กก.	33.85	2,061.47	10.00	609.00	2,670.47	15.00 ม.
	- แป C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. (3.25 กก./ม.)	97.50	กก.	33.85	3,300.38	10.00	975.00	4,275.38	30.00 ม.
	- แผ่นเหล็ก PLATE ขนาด 150 x 150 x 10 มม.	3.00	แผ่น	200.00	600.00	-	-	600.00	
	- J-Bolt	12.00	ตัว	35.00	420.00	-	-	420.00	
	- งานทาสีกันสนิม	31.00	ตร.ม.	56.00	1,736.00	35.00	1,085.00	2,821.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	31.00	ตร.ม.	56.00	1,736.00	38.00	1,178.00	2,914.00	
	2.4 งานหลังคา								
	- กระเบื้องมุงหลังคาลอนคู่ (สีซีเมนต์)	54.00	แผ่น	41.50	2,241.00	20.45	1,104.30	3,345.30	
	- ตะขอยึดกระเบื้อง 8"	108.00	ตัว	4.60	496.80	-	-	496.80	
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์ รุ่นทับซ้อน	8.00	เมตร	161.00	1,288.00	73.00	584.00	1,872.00	
	2.6 งานผนังไม้ระแนง								
	- โครงคร่าวเหล็ก 50 x 50 x 2.3 มม. (3.34 กก./ม.)	53.44	กก.	33.85	1,808.94	10.00	534.40	2,343.34	16.00 ม.
	- ระแนงไม้สังเคราะห์ กว้าง 3 นิ้ว	78.00	เมตร	23.30	1,817.40	8.00	624.00	2,441.40	
	- งานสีน้ำอะคริลิกภายนอก	14.00	ตร.ม.	45.00	630.00	30.00	420.00	1,050.00	
	2.7 งานไฟฟ้า								
	- งานติดตั้งหลอดไฟฟ้าพร้อมเดินสายและอุปกรณ์	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	200.00	400.00	1,400.00	
	รวมยอดยกไป							39,937.34	

55.11.11

รายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักรองรับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (ข้างวัดบางนรา)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักรองรับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (ข้างวัดบางนรา) ตำบลบางนรา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดนราธิวาส

แบบเลขที่ สยผจ.นธ 192/2567

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุสิ่งของ และค่าแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	งานปรับปรุงบริเวณอาคารบ้านพัก								
	3.1 งานโครงสร้างเหล็ก								
	- โครงสร้างเหล็ก 50 x 50 x 1.6 มม. (2.38 กก./ม.)	257.04	กก.	33.85	8,700.80	10.00	2,570.40	11,271.20	108.00 ม.
	- แผ่นเหล็ก PLATE ขนาด 150 x 150 x 6 มม.	3.00	แผ่น	150.00	450.00	-	-	450.00	
	- พุกเหล็ก ขนาด 3 หุน พร้อมน็อต	264.00	ชุด	7.50	1,980.00	-	-	1,980.00	
	- งานทาสีกันสนิม	34.00	ตร.ม.	56.00	1,904.00	35.00	1,190.00	3,094.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	34.00	ตร.ม.	56.00	1,904.00	38.00	1,292.00	3,196.00	
	3.2 งานผนังไม้ระแนง								
	- ระแนงไม้สังเคราะห์ กว้าง 3 นิ้ว	600.00	เมตร	23.30	13,980.00	8.00	4,800.00	18,780.00	
	- งานสีน้ำอะครีลิคภายนอก	77.00	ตร.ม.	45.00	3,465.00	30.00	2,310.00	5,775.00	
	3.3 งานอุดปูนผนังรั้วเดิม								
	- งานปูนทรายอุดรั้ว	12.00	ตร.ม.	30.00	360.00	10.00	120.00	480.00	
	- งานฉาบปูนเรียบเซาะร่อง	24.00	ตร.ม.	47.00	1,128.00	87.00	2,088.00	3,216.00	
	3.4 งานทาสีรั้วและประตูรั้ว (เดิม)								
	- งานสีน้ำอะครีลิคภายนอก	140.00	ตร.ม.	45.00	6,300.00	31.00	4,340.00	10,640.00	เฉพาะด้านด้านเดียว
	- งานทาสีน้ำมัน	10.00	ตร.ม.	56.00	560.00	38.00	380.00	940.00	ประตูรั้ว
	3.5 งานซ่อมแซมรั้วเดิม (ยาว 10.40 เมตร)								รั้วเดิมที่พัง
	รวมยอดยกไป							59,822.20	



รายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (ข้างวัดบางนรา)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (ข้างวัดบางนรา) ตำบลบางนรา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดนราธิวาส

แบบเลขที่ สยผจ.นธ 192/2567

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุสิ่งของ และค่าแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							59,822.20	
	3.5.1 งานรื้อถอนรั้วเดิม	10.40	เมตร	-	-	300.00	3,120.00	3,120.00	
	3.5.2 งานโครงสร้าง ค.ส.ล.								
	- ดินชุดและถมกลับ	3.90	ลบ.ม.	-	-	142.00	553.80	553.80	
	- ทราดยาบ	0.21	ลบ.ม.	225.00	47.25	112.00	23.52	70.77	
	- คอนกรีตหยาบ	0.16	ลบ.ม.	2,250.00	360.00	426.00	68.16	428.16	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	1.65	ลบ.ม.	2,363.00	3,898.95	519.00	856.35	4,755.30	
	- เหล็กเสริมโครงสร้าง								
	- RB Ø 6 มม.	25.00	กก.	31.84	796.00	4.40	110.00	906.00	
	- DB Ø 12 มม.	156.00	กก.	30.52	4,761.12	3.60	561.60	5,322.72	
	- ลวดผูกเหล็ก	5.43	กก.	59.80	324.71	-	-	324.71	
	- ไม้แบบ (คิด 70%)	15.00	ตร.ม.	300.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	22.00	ตร.ม.	-	-	139.00	3,058.00	3,058.00	
	- ไม้ไคร้	4.50	ลบ.ฟ.	300.00	1,350.00	-	-	1,350.00	
	- ตะปู	5.50	กก.	54.27	298.49	-	-	298.49	
	3.5.3 งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐถือก่อ	12.00	ตร.ม.	150.00	1,800.00	67.00	804.00	2,604.00	
	- งานฉาบปูนเรียบเซาะร่อง	24.00	ตร.ม.	47.00	1,128.00	87.00	2,088.00	3,216.00	
	รวมปรับปรุงรั้วบริเวณอาคารบ้านพัก							90,330.15	

๘๘๘

267