

แบบราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาดปิด ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร

ถนนที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ บ้านกำแพงแปะ ตำบลลูโบะบือซา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ฝ่าย / งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลูโบะบือซา

ประมาณการโดย นายมาหะมะ ตาเย๊ะ ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑ งานคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก									
	๑.๑ ขุดดิน	๔๔.๘๐	ลบ.ม.			๑๑๒.๐๐	๕,๐๑๗.๖๐	๕,๐๑๗.๖๐	
	๑.๒ ทรายอัดแน่น	๒.๘๐	ลบ.ม.	๓๖๔.๐๐	๑,๐๑๙.๒๐	๑๐๔.๐๐	๒๙๑.๒๐	๑,๓๑๐.๔๐	
	๑.๓ คอนกรีตโครงสร้าง	๑๕.๗๕๐	ลบ.ม.	๒,๔๑๑.๒๑	๓๗,๙๕๒.๔๕	๓๒๗.๐๐	๕,๑๔๖.๙๘	๔๓,๐๙๙.๔๓	
	๑.๔ เหล็ก SR ๒๔ Dia ๖ มม.	๑๐.๖๕	กก.	๓๓.๖๗	๓๕๘.๕๙	๔.๔๐	๔๖.๘๖	๔๐๕.๔๕	
	๑.๕ เหล็ก SR ๒๔ Dia ๘ มม.	๘๗๗.๐๔	กก.	๓๑.๘๓	๒๗,๙๑๖.๑๘	๔.๔๐	๓,๘๕๘.๙๘	๓๑,๗๗๕.๑๖	
	- ลวดผูกเหล็ก	๒๕.๐๐	กก.	๕๙.๘๑	๑,๔๙๕.๒๕			๑,๔๙๕.๒๕	
	๑.๖ ไม้แบบ	๑๒๐.๐๐	ลบ.ฟ.	๕๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐			๖๐,๐๐๐.๐๐	
	- ไม้คร่าว	๓๖.๐๐	ลบ.ฟ.	๕๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐			๑๘,๐๐๐.๐๐	
	- ค่าแรงไม้แบบ	๑๙๒.๐๐	ตร.ม.			๑๖๒.๐๐	๓๑,๑๐๔.๐๐	๓๑,๑๐๔.๐๐	
	- ตะปู	๓๐.๐๐	กก.	๕๒.๙๖	๑,๕๘๘.๘๐			๑,๕๘๘.๘๐	
	๑.๗ เหล็กฉาก ๕๐ x ๕๐ x ๔ มม.	๒๖.๖๖	ท่อน	๔๖๔.๙๖	๑๒,๓๙๕.๘๓			๑๒,๓๙๕.๘๓	
ยกยอดไป					๑๖๐,๗๒๖.๓๐		๔๕,๔๖๕.๖๒	๒๐๖,๑๙๑.๙๑	



