

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกของล้งบ้านดอนไชยใต้
หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก

๑. ความเป็นมา/เหตุผลความจำเป็น

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แห่ส่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เทศบาลตำบลแม่ตาวดำเนินการเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และพัฒนาท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ในด้านบริหารชุมชนและสังคม โครงการด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกของล้งบ้านดอนไชยใต้ ถึงหจก.ชัยวัฒน์โยธา หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก

กองช่างมีความประสงค์ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมา เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกของล้งบ้านดอนไชยใต้ ถึงหจก.ชัยวัฒน์โยธา เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นต้น

๒. วัตถุประสงค์

เนื่องจากประชาชนภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๖ และภายในตำบลแม่ตาว ถนนลูกรังสายสามแยกของล้งบ้านดอนไชยใต้ ถึงหจก.ชัยวัฒน์โยธา มีสภาพที่เป็นหลุมเป็นบ่อทำให้การสัญจรไปมาไม่สะดวกและรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกของล้งบ้านดอนไชยใต้ ถึงหจก.ชัยวัฒน์โยธา หมู่ที่ ๖ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

๓. ขอบเขตการดำเนินการ

รายละเอียดตามแบบรูปรายการ ประกอบด้วย

๑. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างถนนก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกของล้งบ้านดอนไชยใต้ ถึงหจก.ชัยวัฒน์โยธา หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๔-๕ เมตร ยาว ๑,๘๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๓๗๕ ตารางเมตร(ตามแบบกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย)

หมายเหตุ การกำหนดค่าระดับการก่อสร้างให้เป็นไปตามที่ช่างผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นผู้กำหนด

๒. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย

๔. สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก

๕. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง และการส่งมอบงาน

ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างการก่อสร้าง กำหนดการแบ่งงวดงานเป็น ๓ งวด โดยมีรายละเอียดดังนี้

งวดที่ ๑ คิดเป็นเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานปรับพื้นที่ พร้อมเทคอนกรีตถนนพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร(ระยะเวลา ๖๐ วัน)

งวดที่ ๒ คิดเป็นเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานปรับพื้นที่ พร้อมเทคอนกรีตถนนพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร(ระยะเวลา ๖๐ วัน)

งวดที่ ๓(งวดสุดท้าย) คิดเป็นเงินในอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานปรับพื้นที่ พร้อมเทคอนกรีตถนนพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๗๕ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
- งานหยอดยางมะตอย งานถมหินคลุกไหล่ทาง
- งานเก็บทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสถานที่ก่อสร้าง
- และงานส่วนที่เหลือทั้งหมด(ระยะเวลา ๖๐ วัน)

๖. วงเงินในการจัดหา

งบประมาณ ๔,๙๗๐,๐๐๐.- บาท (-สี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-)

๗. ค่า K โครงการก่อสร้าง

หมวดที่ ๓ งานทาง

๓.๔ งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ใช้สูตร

$$K = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ \text{ It/Io} + ๐.๓๕ \text{ Ct/Co} + ๐.๑๐ \text{ Mt/Mo} + ๐.๑๕ \text{ St/So}$$

๘. หน่วยงานรับผิดชอบ

กองช่างเทศบาลตำบลแม่ตาว โทร. ๐-๕๕๕๐-๘๖๑๗ ต่อ ๑๐๓

๒๖๐ หมู่ ๕ ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก ๖๓๑๑๐.

www.Maetao.go.th

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางทวีพจน์ วงศ์ใหญ่)

รองปลัดารก.ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายไพศาล แก้วจันทร์เพชร)

นักจัดการงานช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอนันต์ ศักดิ์สิทธิ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา