สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด หมู่ที่ 3 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของโครงการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด หมู่ที่ 3 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท

แบบแสดงที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 ฉบับ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ตุลาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด	580,958.37	1.3088	760,358.31	
2	งานครุภัณฑ์	-		-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			760,358.31	
	คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น			760,000.00	
(เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)					

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา

นายศรี อาจประโคน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคา ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด หมู่ที่ 3 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด หมู่ที่ 3 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ฝ่ายประมาณราคา - แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย นายศรี อาจประโคน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ปรับปรุงรั้วสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด								
1	**งานโครงสร้าง**								
1.1	คอนกรีตหยาบ	1.63	ลบ.ม.	1,663.00	2,710.69	427.00	696.01	3,406.70	
1.2	คอนกรีตโครงสร้าง	24.00	ลบ.ม.	1,951.00	46,824.00	467.00	11,208.00	58,032.00	
1.3	ทรายหยาบ	1.63	ลบ.ม.	550.00	896.50	121.00	197.23	1,093.73	
1.4	เหล็ก RB 6 มม.	368.96	กก.	19.23	7,095.10	4.90	1,807.90	8,903.00	
1.5	เหล็ก RB 9 มม.	215.56	กก.	18.41	3,968.46	4.90	1,056.24	5,024.70	
16	เหล็ก DB 12 มม.	2,284.29	กก.	17.62	40,249.19	3.90	8,908.73	49,157.92	
1.7	ลวดผูกเหล็ก	86.00	กก.	65.42	5,626.12	-	-	5,626.12	
1.8	ไม้แบบ	314.00	ตร.ม.	364.00	114,296.00	163.00	51,182.00	165,478.00	
2	**งานสถาปัตยกรรม**								
2.1	ก่อผนังอิฐบล็อค	130.00	ตร.ม.	139.00	18,070.00	76.00	9,880.00	27,950.00	
2.2	ฉาบปูนผนัง	298.00	ตร.ม.	79.00	23,542.00	127.00	37,846.00	61,388.00	
2.3	เหล็กกล่อง 2X2 นิ้ว หนา 2.3 มม.	1,556.60	ก.ก.	25.45	39,615.47	12.00	18,679.20	58,294.67	
2.4	เหล็กกล่อง 1.5 X 1.5 นิ้ว หนา 2.3 มม.	2,516.00	ก.ก.	25.22	63,453.52	12.00	30,192.00	93,645.52	
2.5	สีน้ำมันกันสนิม	44.00	ตร.ม.	68.00	2,992.00	39.00	1,716.00	4,708.00	
2.6	สีพลาสติก	510.00	ตร.ม.	40.00	20,400.00	35.00	17,850.00	38,250.00	
3	อื่นๆ								
3.1	งานดินขุด	28.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	3,136.00	3,136.00	
3.2	งานขุดรื้อปรับพื้นที่ก่อสร้าง	432.00	ลบ.ม.	-	-	6.03	2,604.96	2,604.96	
	รวม				**389,739.05**		**191,219.32**	**580,958.37**	
	FACTOR F 1.3071							**759,370.68**	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างรวมทั้งสิ้น							**759,000.00**	