แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ จำนวน 6 แห่ง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่ อบจ.นว.190/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**2,084,406.39**	
2	**งานสถาปัตยกรรม**		**รวม**					**4,342,745.64**	
3	**งานระบบสุขาภิบาล**		**รวม**					**1,461,781.41**	
4	**งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง**		**รวม**					**219,561.43**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 8,188,692.27 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

19 สิงหาคม 2568 16:59:04

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ จำนวน 6 แห่ง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่ อบจ.นว.190/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	**งานภายนอกอาคาร**		**รวม**					**80,197.40**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**8,188,692.27**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 8,188,692.27 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

19 สิงหาคม 2568 16:59:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- งาน clearing พื้นที่ก่อสร้าง	1.000	L.S	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
	- ขุดดินฐานรากและถมคืน	308.460	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	34,547.52	34,547.52	
	- ทรายหยาบรองพื้น หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	127.840	ลบ.ม.	350.00	44,744.00	426.00	54,459.84	99,203.84	
	- คอนกรีตหยาบ หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร	6.080	ลบ.ม.	1,345.65	8,181.55	426.00	2,590.08	10,771.63	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (ลูกบาศก์ 240 ksc)	237.610	ลบ.ม.	1,920.00	456,211.20	419.00	99,558.59	555,769.79	
	- เหล็กเสริม SR24 - RB Ø 6 มม.	864.060	กก.	25.68	22,189.06	4.40	3,801.86	25,990.92	
	- เหล็กเสริม SR24 - RB Ø 9 มม.	6,004.600	กก.	24.51	147,172.74	4.40	26,420.24	173,592.98	
	- เหล็กเสริม SD40 - DB Ø 12 มม.	3,475.220	กก.	23.79	82,675.48	3.60	12,510.79	95,186.27	
	- เหล็กเสริม SD40 - DB Ø 16 มม.	5,608.650	กก.	23.82	133,598.04	3.60	20,191.14	153,789.18	
	- ลวดผูกเหล็ก	478.570	กก.	32.71	15,654.02	0.00	0.00	15,654.02	
	- wiremesh ขนาด 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	901.020	ตร.ม.	23.37	21,056.83	5.00	4,505.10	25,561.93	
	- งานไม้แบบ	917.580	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	127,543.62	127,543.62	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - ไม้แบบ (คิด 80% จากงานไม้แบบ)	734.060	ลบ.ฟ.	411.21	301,852.81	0.00	0.00	301,852.81	
	- - ไม้เคร่ายึดไม้แบบ	220.220	ลบ.ฟ.	481.78	106,097.59	0.00	0.00	106,097.59	
	- ตะปู ขนาด 2 นิ้ว	229.400	กก.	37.38	8,574.97	0.00	0.00	8,574.97	
	- แผ่นเพลท ขนาด 20x20 ซม. หนา 9 มม. เจาะรู	36.000	แผ่น	238.00	8,568.00	80.00	2,880.00	11,448.00	
	- J-Bolt ขนาด 5/8 นิ้ว ยาว 30 ซม.	144.000	ชุด	63.00	9,072.00	18.90	2,721.60	11,793.60	
	- คานอะเส เหล็กกล่อง ขนาด 100x100x3.2 มม.	1,139.840	กก.	26.82	30,570.50	10.00	11,398.40	41,968.90	
	- จันทัน เหล็กกล่อง ขนาด 150x50x3.2 มม.	2,755.510	กก.	26.82	73,902.77	10.00	27,555.10	101,457.87	
	- แป เหล็กกล่อง ขนาด 50x50x3.2 มม.	3,385.400	กก.	26.51	89,746.95	10.00	33,854.00	123,600.95	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	5,081.05	1,559,868.51	61,671.90	524,537.88	2,084,406.39	
2	**งานสถาปัตยกรรม**								
	งานหลังคา								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หลังคาเหล็กรีดลอน หนา 0.35 มม. (มอก.) เคลือบสี พร้อมสกรู	645.600	ตร.ม.	249.00	160,754.40	70.00	45,192.00	205,946.40	
	- หลังคาแผ่นใสลอนเมทัลชีส	120.000	เมตร	304.00	36,480.00	53.90	6,468.00	42,948.00	
	- ครอบสัน เคลือบสี	195.000	ม.	135.00	26,325.00	70.00	13,650.00	39,975.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป	72.000	ม.	83.13	5,985.36	45.00	3,240.00	9,225.36	
	- แผ่นปิดกันนก PVC ลอนเมทัลชีท	72.000	ม.	36.00	2,592.00	10.00	720.00	3,312.00	
	งานหลังคากันสาด								
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.0 มม.	684.080	กก.	26.50	18,128.12	10.00	6,840.80	24,968.92	
	- เหล็กกล่อง 50x50x2.0 มม.	482.040	กก.	25.92	12,494.47	10.00	4,820.40	17,314.87	
	- หลังคาโพลีคาร์บอเนต ผิวส้ม สีชา หนา 3 มม. พร้อมสกรู	60.000	แผ่น	2,451.00	147,060.00	207.90	12,474.00	159,534.00	
	- แผ่นเพลท ขนาด 20x20 ซม. หนา 9 มม. เจาะรู	48.000	แผ่น	238.00	11,424.00	80.00	3,840.00	15,264.00	
	- พุกเหล็ก 5/8 นิ้ว	192.000	ตัว	30.00	5,760.00	9.00	1,728.00	7,488.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็ก 1 นิ้ว หนา 2.0 มม.	135.470	กก.	27.49	3,724.07	10.00	1,354.70	5,078.77	
	- เหล็กแบน 4 นิ้ว หนา 12 มม. ยาว 0.15 ม. เจาะรู	96.000	ชิ้น	37.50	3,600.00	30.00	2,880.00	6,480.00	
	- น๊อตและสกรู 1/2 นิ้ว ยาว 50 มม. พร้อมแหวนสปริง	96.000	ตัว	79.00	7,584.00	5.00	480.00	8,064.00	
	- ไม้เชิงชายสำเร็จรูป 6 นิ้ว หนา 15 มม.	120.000	ม.	44.33	5,319.60	45.00	5,400.00	10,719.60	
	งานพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 12"x12" ผิวหยาบกันลื่น	835.740	ตร.ม.	435.80	364,215.49	184.00	153,776.16	517,991.65	
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"x24" ผิวหยาบกันลื่น	289.320	ตร.ม.	623.07	180,266.61	222.00	64,229.04	244,495.65	
	- พื้น ค.ส.ล. ขัดหยาบ	168.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	5,040.00	5,040.00	
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	1,028.030	ตร.ม.	219.71	225,868.47	94.00	96,634.82	322,503.29	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังฉาบเรียบขัดมัน	2,056.060	ตร.ม.	105.85	217,633.95	92.00	189,157.52	406,791.47	
	- เสาเอ็น-คานทับหลัง ค.ส.ล. ครึ่งแผ่น	514.000	เมตร	145.33	74,699.62	46.00	23,644.00	98,343.62	
	ตะแกรงกันนก (ผนังและฝ้าเพดาน)								
	- เหล็กกล่อง 1-1/2" x 1-1/2" หนา 1.5 มม.	1,646.830	กก.	28.41	46,786.44	10.00	16,468.30	63,254.74	
	- ตะแกรงเหล็กฉีก XS 52 หนา 2.3 มม.	835.200	ตร.ม.	381.94	318,996.28	45.14	37,700.93	356,697.21	
	- เคาน์เตอร์อ่างล้างมือ	24.000	ม.	847.06	20,329.44	0.00	0.00	20,329.44	
	- ชุดแผงกั้นเคาน์เตอร์ล้างมือ อะลูมิเนียมกล่องลายไม้ ขนาด 3/4 x 4 นิ้ว	24.000	ชุด	2,145.00	51,480.00	0.00	0.00	51,480.00	
	งานประตู								
	- ชุดประตูสแตนเลส(เกรด 304 หนา 1.0 มม.)สำเร็จรูปห้องน้ำ พร้อมอุปกรณ์ ขนาดบาน 0.70x1.80 เมตร	72.000	ชุด	14,500.00	1,044,000.00	0.00	0.00	1,044,000.00	
	- ชุดประตูกระจกอลูมิเนียมบานเลื่อนแบบแขวน พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 1.00 x 2.00 เมตร	12.000	ชุด	4,830.00	57,960.00	500.00	6,000.00	63,960.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ชุดหน้าต่างอลูมิเนียมบานเปิดเกล็ดระบายอากาศ+มุ้ง พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 0.80 x 1.50 เมตร	12.000	ชุด	6,474.00	77,688.00	0.00	0.00	77,688.00	
	- ชุดประตูม้วนเหล็กแบบมือดึง ขนาด 2.40 x 2.80 ม. ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์	12.000	ชุด	6,658.40	79,900.80	7,392.00	88,704.00	168,604.80	
	งานทาสี								
	- ทาน้ำยาเคลือบผิวขัดมัน (ทา 2 เที่ยว)	2,056.060	ตร.ม.	28.45	58,494.90	50.00	102,803.00	161,297.90	
	- ทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เที่ยว)	1,644.310	ตร.ม.	76.87	126,398.10	35.00	57,550.85	183,948.95	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	41,266.76	3,391,949.12	9,355.94	950,796.52	4,342,745.64	
3	**งานระบบสุขาภิบาล**								
	- สุขภัณฑ์โถส้วมชักโครกสองชิ้น รุ่น TF-2697NW-WT-0 ระบบ single flush ขนาด 4.5 ลิตร หรือดีกว่า	36.000	ชุด	2,420.56	87,140.16	450.00	16,200.00	103,340.16	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สุขภัณฑ์นั่งยอง ไม่มีฐาน รุ่น CR601 หรือดีกว่า	48.000	ชุด	540.00	25,920.00	150.00	7,200.00	33,120.00	
	- ชุดสายฉีดชำระสเตนเลส รุ่น CT9902#SA(HM) หรือดีกว่า	36.000	ชุด	521.50	18,774.00	70.00	2,520.00	21,294.00	
	- โถปัสสาวะชาย รุ่น C307 หรือดีกว่า	30.000	ชุด	1,112.15	33,364.50	450.00	13,500.00	46,864.50	
	- - ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายท่อโค้งชนิดกด รุ่น CT474N(S)(HM) หรือดีกว่า	30.000	ชุด	2,010.00	60,300.00	0.00	0.00	60,300.00	
	- - ท่อน้ำทิ้งโถปัสสาวะชายแบบกระปุก 24 ซม. รุ่น CT681 หรือดีกว่า	30.000	ชุด	1,230.00	36,900.00	0.00	0.00	36,900.00	
	- แผงกั้นโถปัสสาวะชาย (เซรามิก)	27.000	ชุด	1,200.00	32,400.00	170.00	4,590.00	36,990.00	
	- อ่างล้างหน้า ฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น C007 หรือดีกว่า	72.000	ชุด	1,400.00	100,800.00	450.00	32,400.00	133,200.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวน รุ่น C013 หรือดีกว่า	12.000	ชุด	930.00	11,160.00	450.00	5,400.00	16,560.00	
	- - ก๊อกอ่างล้างหน้า รุ่น CT1160AN(HM) หรือดีกว่า	84.000	ชุด	1,315.00	110,460.00	0.00	0.00	110,460.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - สะดืออ่างล้างหน้าดึงล็อค รุ่น CT673(HM) หรือดีกว่า	84.000	ชุด	450.00	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00	
	- - ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าพีแทรป 24 ซม. รุ่น CT683(HM) หรือดีกว่า	12.000	ชุด	940.00	11,280.00	0.00	0.00	11,280.00	
	- ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว	36.000	อัน	130.84	4,710.24	25.00	900.00	5,610.24	
	- กระจกเงาติดผนังห้องน้ำ หนา 5 มม. ขนาด 1.80x1.00 ม. ขอบตัดตรง พร้อมติดตั้ง	24.000	ชุด	1,600.00	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00	
	- กระจกเงาติดผนังห้องน้ำ หนา 5 มม. ขนาด 0.60x1.00 ม. ขอบตัดตรง พร้อมติดตั้ง	12.000	ชุด	530.00	6,360.00	0.00	0.00	6,360.00	
	- ราวทรงตัวรูปตัว T ขนาด 38 มม. สเตนเลส 304	6.000	ชุด	4,200.00	25,200.00	840.00	5,040.00	30,240.00	
	- ราวทรงตัวรูแตัว L ขนาด 38 มม. สเตนเลส 304	6.000	ชุด	4,550.00	27,300.00	910.00	5,460.00	32,760.00	
	- ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า ขนาด 38 มม. สเตนเลส 304	12.000	ชุด	6,200.00	74,400.00	1,240.00	14,880.00	89,280.00	
	- ราวทรงตัว ขนาด 25 มม. ยาว 90 ซม. สเตนเลส 304	12.000	ชุด	1,700.00	20,400.00	340.00	4,080.00	24,480.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Floor Drain พร้อมฝาตะแกรงครอบ ขนาด 4 นิ้ว	54.000	อัน	339.00	18,306.00	120.00	6,480.00	24,786.00	
	- Floor Clean Out ฝาทองเหลือง ขนาด 4 นิ้ว	24.000	อัน	200.00	4,800.00	120.00	2,880.00	7,680.00	
	- รางน้ำกัตเตอร์สแตนเลส เกรด 304 หนา 1.0 มม.	89.000	เมตร	900.00	80,100.00	150.00	13,350.00	93,450.00	
	- มาตรวัดน้ำ ชนิดใบพัด ระบบแม่เหล็ก-สองชั้น ต่อด้วยเกลียว ขนาด 1/2" รุ่น ASAHI GMK-15 หรือดีกว่า	6.000	เครื่อง	1,061.68	6,370.08	100.00	600.00	6,970.08	
	- ประตูน้ำทองเหลือง แรงดัน 200 ปอนด์ ขนาด 1/2" รุ่น GV 15 S ตรา ซันวา หรือดีกว่า	6.000	เครื่อง	173.37	1,040.22	100.00	600.00	1,640.22	
	- เช็ควาล์วทองเหลือง สปริง ขนาด 1/2 นิ้ว รุ่น SCV15 หรือดีกว่า	6.000	อัน	130.00	780.00	39.00	234.00	1,014.00	
	- มินิบอลวาล์ว รุ่น BV ขนาด 1/2 นิ้ว ตรา ซันวา หรือดีกว่า	108.000	อัน	115.00	12,420.00	35.00	3,780.00	16,200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- มินิบอลวาล์วสามทาง 2 วาล์ว ขนาด 1/2 นิ้ว ตรา ซันวา หรือดีกว่า	36.000	อัน	275.00	9,900.00	82.00	2,952.00	12,852.00	
	- ลูกลอย ขนาด 1/2 นิ้ว	12.000	อัน	275.00	3,300.00	82.00	984.00	4,284.00	
	- ท่อ PVC class 8.5 ขนาด 2 นิ้ว	357.000	เมตร	53.74	19,185.18	40.00	14,280.00	33,465.18	
	- ท่อ PVC class 8.5 ขนาด 3 นิ้ว	327.000	เมตร	119.16	38,965.32	75.00	24,525.00	63,490.32	
	- ท่อ PVC class 8.5 ขนาด 4 นิ้ว	336.000	เมตร	190.25	63,924.00	120.00	40,320.00	104,244.00	
	- ท่อ PVC class 13.5 ขนาด 1/2 นิ้ว	425.000	เมตร	15.89	6,753.25	30.00	12,750.00	19,503.25	
	- ท่อ PVC class 13.5 ขนาด 1 นิ้ว	118.000	เมตร	29.91	3,529.38	30.00	3,540.00	7,069.38	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ชนิดไม่เติมอากาศ ขนาด 1600 ลิตร	12.000	ถัง	5,990.00	71,880.00	1,800.00	21,600.00	93,480.00	
	- งานฐานรองรับถังบำบัดน้ำเสีย	12.000	ฐาน	1,495.34	17,944.08	0.00	0.00	17,944.08	
	- ค่าแรงติดตั้ง ปั๊มอัตโนมัติ	6.000	เครื่อง	0.00	0.00	800.00	4,800.00	4,800.00	
	- ค่าแรงติดตั้ง ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส	6.000	ถัง	0.00	0.00	600.00	3,600.00	3,600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Accessory งานระบบสุขาภิบาล	1.000	L.S	53,900.00	53,900.00	16,170.00	16,170.00	70,070.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาล	-	-	98,243.39	1,176,166.41	26,038.00	285,615.00	1,461,781.41	
4	**งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง**								
	- โคมกันน้ำกันฝุ่น IP65 LED-T8 1x18 วัตต์ รุ่น TLED SE WT069 L1200 หรือดีกว่า	30.000	โคม	690.00	20,700.00	115.00	3,450.00	24,150.00	
	- - หลอดไฟ LED T8 18W Daylight รุ่น ECOFIT 765 หรือดีกว่า	30.000	หลอด	168.00	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00	
	- โคมดาวน์ไลท์ กลม ติดลอย ขนาด 6 นิ้ว สีดำ ขั้ว E27	132.000	โคม	300.00	39,600.00	115.00	15,180.00	54,780.00	
	- - หลอดไฟ LED E27 daylight ขนาด 13 วัตต์ ยี่ห้อ Philips หรือดีกว่า	132.000	หลอด	169.00	22,308.00	0.00	0.00	22,308.00	
	- ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 4 ช่อง ยี่ห้อ SCHNEIDER หรือดีกว่า	6.000	ตู้	2,530.00	15,180.00	900.00	5,400.00	20,580.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - เมนเบรกเกอร์ 16 แอมป์ ยี่ห้อ SCHNEIDER หรือดีกว่า	6.000	ตัว	930.00	5,580.00	0.00	0.00	5,580.00	
	- - เซอร์กิตเบรกเกอร์ 16 แอมป์ ยี่ห้อ SCHNEIDER หรือดีกว่า	6.000	ตัว	185.00	1,110.00	0.00	0.00	1,110.00	
	- - เซอร์กิตเบรกเกอร์ 10 แอมป์ ยี่ห้อ SCHNEIDER หรือดีกว่า	18.000	ตัว	185.00	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00	
	- กราวด์ร็อดชุบ 5/8 นิ้ว x 10 ฟุต	6.000	อัน	490.00	2,940.00	140.00	840.00	3,780.00	
	- ชุดสวิตช์ 1 ทาง 2 ช่อง ยี่ห้อ SCHNEIDER หรือดีกว่า	36.000	ชุด	147.00	5,292.00	90.00	3,240.00	8,532.00	
	- ชุดเต้ารับคู่ 3 ขา ยี่ห้อ SCHNEIDER หรือดีกว่า	12.000	ชุด	215.00	2,580.00	90.00	1,080.00	3,660.00	
	- สายไฟ THW ขนาด 1.5 ตร.มม.	2,198.000	เมตร	6.48	14,243.04	5.00	10,990.00	25,233.04	
	- สายไฟ THW ขนาด 2.5 ตร.มม.	315.000	เมตร	9.70	3,055.50	7.00	2,205.00	5,260.50	
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC ขนาด 1 นิ้ว (ฝังผนัง)	593.000	เมตร	20.73	12,292.89	25.00	14,825.00	27,117.89	
	- Accessory งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง	1.000	L.S	7,000.00	7,000.00	2,100.00	2,100.00	9,100.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง	-	-	13,045.91	160,251.43	3,587.00	59,310.00	219,561.43	
5	**งานภายนอกอาคาร**								
	งานสุขาภิบาล								
	- วางท่อ PVC class 8.5 ขนาด 6 นิ้ว	40.000	เมตร	494.50	19,780.00	200.00	8,000.00	27,780.00	
	- บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 40x50 ซม. พร้อมฝา	6.000	บ่อ	406.00	2,436.00	120.00	720.00	3,156.00	
	- บ่อซึม ขนาด 1.00 ม.	2.000	บ่อ	5,900.00	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00	
	งานไฟฟ้า								
	- สายไฟ THW-A ขนาด 25.0 ตร.มม. เดินในอากาศ	444.000	เมตร	22.00	9,768.00	25.00	11,100.00	20,868.00	
	- เสาไฟฟ้าคอนกรีต 8 เมตร (ฝังลึก 1.50 ม.) พร้อมติดตั้ง	5.000	ต้น	2,638.28	13,191.40	0.00	0.00	13,191.40	
	- แร็ค ขนาด 3 ช่อง หนา 4 มม. + ลูกแร็ค 2 ลูก	27.000	ชุด	97.00	2,619.00	29.00	783.00	3,402.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานภายนอกอาคาร	-	-	9,557.78	59,594.40	374.00	20,603.00	80,197.40	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**8,188,692.27**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่ อบจ.นว.190/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	**ปั๊มน้ำอัตโนมัติ**		**รวม**					**91,440.00**	
2	**ถังเก็บน้ำ**		**รวม**					**53,400.00**	
3	**งานพัดลมโคจรเพดาน 16 นิ้ว**		**รวม**					**57,504.00**	
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ							**202,344.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 202,344.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

19 สิงหาคม 2568 16:59:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**ปั๊มน้ำอัตโนมัติ**								
	1.1 ปั๊มอัตโนมัติMITSUBISHIรุ่นEP-405R2400วัตต์หรือดีกว่า	6.000	เครื่อง	15,240.00		0.00	0.00	91,440.00	
	รวมค่าปั๊มน้ำอัตโนมัติ	-	-	15,240.00	91,440.00	0.00	0.00	91,440.00	
2	**ถังเก็บน้ำ**								
	2.1 ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส2,000ลิตร	6.000	ถัง	8,900.00		0.00	0.00	53,400.00	
	รวมค่าถังเก็บน้ำ	-	-	8,900.00	53,400.00	0.00	0.00	53,400.00	
3	**งานพัดลมโคจรเพดาน 16 นิ้ว**								
	3.1 พัดลมติดเพดาน18นิ้วพร้อมค่าแรงติดตั้งครบชุด	24.000	ชุด	2,396.00		0.00	0.00	57,504.00	
	รวมค่างานพัดลมโคจรเพดาน 16 นิ้ว	-	-	2,396.00	57,504.00	0.00	0.00	57,504.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่ อบจ.นว.190/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

19 สิงหาคม 2568 16:59:03

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ จำนวน 6 แห่ง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ อบจ.นว.190/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 16 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ก่อสร้างห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ จำนวน 6 แห่ง**	**8,188,692.27**	**1.2981**	**10,629,741.43**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**10,629,741.43**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 60.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 177,162.35 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 10,629,741.43 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

19 สิงหาคม 2568 17:00:49

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ จำนวน 6 แห่ง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ อบจ.นว.190/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 16 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**10,629,741.43**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 60.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 177,162.35 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 10,629,741.43 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

19 สิงหาคม 2568 17:00:49

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ อบจ.นว.190/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 16 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2568

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์
(ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยศิษฎ์ พรวิกุลรัตนา
(ชัยศิษฎ์ พรวิกุลรัตนา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปฏิวัติ จันทะปะทัง
(ปฏิวัติ จันทะปะทัง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์
19 สิงหาคม 2568 17:00:49

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ อบจ.นว.190/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปั๊มน้ำอัตโนมัติ	91,440.00	0.00	91,440.00	
2	ถังเก็บน้ำ	53,400.00	0.00	53,400.00	
3	งานพัดลมโคจรเพดาน 16 นิ้ว	57,504.00	0.00	57,504.00	
			รวมค่าก่อสร้าง	202,344.00	

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

19 สิงหาคม 2568 16:59:03

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ อบจ.นว.190/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 16 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2568

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์
(ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยศิษฎ์ พรวิกุลรัตนา
(ชัยศิษฎ์ พรวิกุลรัตนา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปฏิวัติ จันทะปะทัง
(ปฏิวัติ จันทะปะทัง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์
19 สิงหาคม 2568 17:00:49

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรคออก อำเภอ เมืองนครสวรรค จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ อบจ.นว.190/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ก่อสร้างห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ จำนวน 6 แห่ง จำนวน 1.000 หลังละ 10,629,741.43 บาท**	**10,629,741.43**	
2	**งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ**	**202,344.00**	
สรุป	**ราคากลาง**	**10,832,085.43**	
	ราคากลาง (..... สิบล้านแปดแสนสามหมื่นสองพันแปดสิบห้าบาทสี่สิบสามสตางค์ .....)		

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

19 สิงหาคม 2568 17:00:53

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ อบจ.นว.190/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2568

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์
(ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยศิษฎ์ พรวิกุลรัตนา
(ชัยศิษฎ์ พรวิกุลรัตนา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปฏิวัติ จันทะปะทัง
(ปฏิวัติ จันทะปะทัง)
กรรมการกำหนดราคากลาง