# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณเลียบคลอง ๑๑ บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบึงกาสาม หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ขนาดยาว ๑๐๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. นั่งร้านตอกเสาเข็ม | ตร.ม. | 600.000 | 362.00 | 217,200.00 | 1.3642 | 493.84 | 296,304.24 |
| 2 | 2. เสาเข็ม I - 0.35x0.35 ยาว 16 | ต้น | 81.000 | 18,400.88 | 1,490,471.28 | 1.3642 | 25,102.48 | 2,033,300.92 |
| 3 | 3. เสาเข็ม I - 0.35x0.35 ยาว 16 เมตร(P2) | ต้น | 81.000 | 18,218.21 | 1,475,675.01 | 1.3642 | 24,853.28 | 2,013,115.84 |
| 4 | 4. งานสกัดหัวเสาเข็ม I - 0.35x0.35 ยาว 16 เมตร | ต้น | 162.000 | 328.00 | 53,136.00 | 1.3642 | 447.45 | 72,488.13 |
| 5 | 5. คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc.(แท่งลูกบาศก์) | ลบ.ม. | 68.800 | 3,471.00 | 238,804.80 | 1.3642 | 4,735.13 | 325,777.50 |
| 6 | 6. ไม้แบบ (50%) | ตร.ม. | 212.680 | 517.15 | 109,987.46 | 1.3642 | 705.49 | 150,044.89 |
| 7 | 7. เหล็กเสริม RB 9 มม. | ตัน | 2.755 | 25,400.00 | 69,977.00 | 1.3642 | 34,650.68 | 95,462.62 |
| 8 | 8. เหล็กเสริม DB 12 มม. | ตัน | 1.355 | 24,500.00 | 33,197.50 | 1.3642 | 33,422.90 | 45,288.02 |
| 9 | 9. เหล็กเสริม DB 16 มม. | ตัน | 1.675 | 24,300.00 | 40,702.50 | 1.3642 | 33,150.06 | 55,526.35 |
| 10 | 10. ตะปูขนาดต่างๆ | กก. | 53.170 | 24.73 | 1,314.89 | 1.3642 | 33.73 | 1,793.77 |
| 11 | 11. ลวดผูกเหล็ก | กก. | 115.700 | 25.82 | 2,987.37 | 1.3642 | 35.22 | 4,075.37 |
| 12 | 12. ท่อ PVC Ø 1.5 นิ้ว | ท่อน | 12.000 | 230.59 | 2,767.08 | 1.3642 | 314.57 | 3,774.85 |
| 13 | 13. งานขุดดินถมคืน | ลบ.ม. | 110.000 | 24.14 | 2,655.40 | 1.3642 | 32.93 | 3,622.49 |

ประเทือง กันธสมาส

15 มิถุนายน 2569 16:01:29

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณเลียบคลอง ๑๑ บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบึงกาสาม หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ขนาดยาว ๑๐๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14. ลูกรัง | ลบ.ม. | 231.250 | 690.39 | 159,652.68 | 1.3642 | 941.83 | 217,798.18 |
| 15 | 15. ทรายหยาบ | ลบ.ม. | 12.500 | 628.50 | 7,856.25 | 1.3642 | 857.39 | 10,717.49 |
| 16 | 16. คอนกรีตถนน | ตร.ม. | 250.000 | 537.06 | 134,265.00 | 1.3642 | 732.65 | 183,164.31 |
| 17 | 17. งานรอยต่อ Contraction Joint | ม. | 18.750 | 58.80 | 1,102.50 | 1.3642 | 80.21 | 1,504.03 |
| 18 | 18. งานรอยต่อ Expansion Joint | ม. | 2.500 | 66.72 | 166.80 | 1.3642 | 91.01 | 227.54 |
| 19 | 19. งานรอยต่อ Longitudinal Joint | ม. | 100.000 | 58.30 | 5,830.00 | 1.3642 | 79.53 | 7,953.28 |
| | | | | | | | **รวมราคากลาง** | 5,521,939.82 |

กรมบัญชีกลาง

ประเทือง กันธสมาส

15 มิถุนายน 2569 16:01:29

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณเลียบคลอง ๑๑ บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบึงกาสาม หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ขนาดยาว ๑๐๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

**ประเทือง กันธสมาส**
**( ประเทือง กันธสมาส )**
**ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง**

**ณัฐพงศ์ ชนะดี**
**( ณัฐพงศ์ ชนะดี )**
**กรรมการกำหนดราคากลาง**

**ไพรัตน เปี่ยมพูล**
**( ไพรัตน เปี่ยมพูล )**
**กรรมการกำหนดราคากลาง**

ประเทือง กันธสมาส

15 มิถุนายน 2569