

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

FALSE

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 240.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,440.00 ตารางเมตร

ประมาณการวันที่ 23 กรกฎาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,680.00	1.76	2,956.80	1.3642	2.40	4,033.67
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	72.00	608.92	43,842.24	1.3642	830.69	59,809.58
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. ที่ 240 Ksc	ตร.ม.	1,440.00	332.73	479,131.20	1.3642	453.91	653,630.78
10	Expansion Joint (RB.19 มม.)	ม.	24.00	184.69	4,432.56	1.3642	251.95	6,046.90
11	Contraction Joint (RB.15 มม.)	ม.	258.00	92.90	23,968.20	1.3642	126.73	32,697.42
12	Longitudinal Joint (DB.16 มม.)	ม.	240.00	85.21	20,450.40	1.3642	116.24	27,898.44
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	48.00	72.38	3,474.24	1.3642	98.74	4,739.56
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
20	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00			3,000.00
					581,255.64		รวม	791,856.35
ตัวอักษร (-เจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบห้า-)							ปรับยอด	791,800.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

581,255.64

② ค่า FACTOR F งานอาคาร

=

1.3642

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายปิยะวัฒน์ แวงคำ)

นักจัดการงานช่าง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจประมาณการ

(นายวัชรระ นาทา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....พิจารณา

(นายชำนาญ ภาระจำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายอาทิตย์ พัวตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

สรุปประมาณราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ประเภทงาน สายคอนกรีต - สร้างก่อ
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
รหัสสายทาง 0 **ชื่อสายทาง** บ้านคอนกรีต ตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ตั้ง ตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี **ระยะทางตลอดสายทาง** 0.00 เมตร
ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง คสล. **กว้าง** 6.00 เมตร
ชนิดไหล่ทาง ลูกรัง **กว้างข้างละ** 0.00 -0.5 เมตร
ระยะทางดำเนินการทั้งหมดรวม ผิวทางยาว 240.000 เมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	791,856.35	Factor F -เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% -เงินประกันผลงานหัก 0.0% -พื้นที่ ผันตกปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	791,856.35	
	คิดเป็นราคากลาง (เจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)	791,800.00	

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายชำนาญ ภาระจำ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

นายวัชร นาทา

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

กรรมการ

(ลงชื่อ)

นายพิทักษ์นา พรหมณี

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

นางสาวมารศรี นามดี

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

นายยิ่งยศ หนูราช

นิติกร

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ