

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างป้าย พร้อมกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้าย พร้อมกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างป้าย พร้อมกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ขนาดความสูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๒.๐๐ เมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พรหมนิมิต	อำเภอ
			ตำบล
			จังหวัด
			นครสวรรค์
รายละเอียดตามเอกสารแนบ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		
	องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต / องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	11 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ณัฐกรณ์ ซาลี

11 มีนาคม 2569 09:09:28

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างป้าย พร้อมกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้าย พร้อมกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างป้าย พร้อมกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ขนาดความสูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๒.๐๐ เมตร				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พรหมนิมิต	อำเภอ	ศีขรภูมิ	จังหวัด นครสวรรค์
รายละเอียดตามเอกสารแนบ					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต / องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	11 มีนาคม 2569		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					2,983,281.51	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,983,281.51	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,983,281.51 บาท ต่อ 1 หน่วย

ณัฐกรณ์ ซาลี

11 มีนาคม 2569 09:09:28

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดิน + ถมดิน	25.380	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	3,883.14	3,883.14	
	- ทราดยาบรองพื้น	1.170	ลบ.ม.	350.00	409.50	121.00	141.57	551.07	
	- คอนกรีตหยาบ	.590	ลบ.ม.	1,870.00	1,103.30	427.00	251.93	1,355.23	
	- เสาค้ำ คอ. I ขนาด 0.35x0.35x7.50	95.000	ต้น	13,000.00	1,235,000.00	0.00	0.00	1,235,000.00	
	- เสาค้ำ คอ.สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 x 7.50 ม.	44.000	ต้น	8,000.00	352,000.00	0.00	0.00	352,000.00	
	- งานแผ่นพื้น	423.330	ตร.ม.	407.46	172,490.04	26.00	11,006.58	183,496.62	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	54.730	ลบ.ม.	1,900.00	103,987.00	421.00	23,041.33	127,028.33	
	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก DB 12 มม. (SD40)	8.070	ต้น	27,200.00	219,504.00	3,900.00	31,473.00	250,977.00	
	- เหล็ก RB 6 มม. (SR24)	.640	ต้น	25,369.16	16,236.26	4,900.00	3,136.00	19,372.26	
	- เหล็ก RB 9 มม. (SR24)	.180	ต้น	24,622.74	4,432.09	4,900.00	882.00	5,314.09	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม.(เบอร์ 18)	266.000	กก.	32.71	8,700.86	0.00	0.00	8,700.86	
	- งานไม้แบบ + เคร่าประกอบ	397.440	ตร.ม.	250.00	99,360.00	0.00	0.00	99,360.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	496.800	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	80,978.40	80,978.40	
	- ทรายถมหลังกำแพง	409.500	ลบ.ม.	280.38	114,815.61	0.00	0.00	114,815.61	
	- ท่อ PVC. ขนาด 1/1/2"ชั้น 8.5	5.000	ท่อน	135.51	677.55	0.00	0.00	677.55	
	งานรั้ว + ป้าย								
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 210Ksc. (ทรงกระบอก) หรือ 240Ksc (ทรงลูกบาศก์)	7.140	ลบ.ม.	1,900.00	13,566.00	421.00	3,005.94	16,571.94	
	- เหล็ก DB 12 มม. (SD40)	1.050	ตัน	27,200.00	28,560.00	3,900.00	4,095.00	32,655.00	
	- เหล็ก RB 6 มม. (SR24)	.170	ตัน	25,369.16	4,312.75	4,900.00	833.00	5,145.75	
	- เหล็ก RB 9 มม. (SR24)	.100	ตัน	24,622.74	2,462.27	4,900.00	490.00	2,952.27	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม.(เบอร์ 18)	39.600	กก.	32.71	1,295.31	0.00	0.00	1,295.31	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะปู	35.000	กก.	37.38	1,308.30	0.00	0.00	1,308.30	
	- งานไม้แบบ + เคร่าประกอบ	70.000	ตร.ม.	250.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	140.000	ตร.ม.	0.00	0.00	144.00	20,160.00	20,160.00	
	- งานฉาบโครงสร้าง	328.800	ตร.ม.	79.88	26,264.54	109.00	35,839.20	62,103.74	
	งานรับเหล็ก								
	- เหล็กกล่องดำ ขนาด 75x45x2.3 มม.	2,551.780	กก.	21.60	55,118.44	10.00	25,517.80	80,636.24	
	- เหล็กแบน Flash Bar Steel 1ขนาด 1.5" หนา 4 มม.(38 x 4 มม.)	4,385.200	กก.	23.00	100,859.60	10.00	43,852.00	144,711.60	
	- เหล็ก PLATE ขนาด 0.10 x0.10 ม. หนา 4 มม.	540.000	แผ่น	35.00	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	
	- พุกเหล็ก ขนาด 3/8"	1,080.000	ตัว	6.00	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลอุดครึ่งแผ่น	10.000	ตร.ม.	219.95	2,199.50	104.00	1,040.00	3,239.50	
	- ผนังหินอ่อน ขนาด 0.30 x 0.60 ม.	15.000	ตร.ม.	1,451.57	21,773.55	310.00	4,650.00	26,423.55	
	- ผนังปูหินอ่อน ขนาด 0.30 x 0.60 ม.	6.000	ตร.ม.	1,231.57	7,389.42	217.00	1,302.00	8,691.42	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสีน้ำมัน	69.210	ตร.ม.	48.71	3,371.21	39.00	2,699.19	6,070.40	
	- งานทาสีน้ำพลาสติก	328.800	ตร.ม.	64.54	21,220.75	31.00	10,192.80	31,413.55	
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนโครงสร้าง คสล.	14.560	ลบ.ม.	0.00	0.00	615.00	8,954.40	8,954.40	
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น (วัสดุก่อ/ฉาบเรียบ)	111.180	ตร.ม.	0.00	0.00	41.00	4,558.38	4,558.38	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	186,011.77	2,661,297.85	30,762.00	321,983.66	2,983,281.51	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								2,983,281.51	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้าย พร้อมกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างป้าย พร้อมกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ขนาดความสูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๔๘๒.๐๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พรหมนิมิต อำเภอ ตาคลี จังหวัด นครสวรรค์

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต / องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ณัฐกรณ์ ซาลี

11 มีนาคม 2569 09:09:28

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างป้าย พร้อมกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้าย พร้อมกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างป้าย พร้อมกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ขนาดความสูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๒.๐๐ เมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลพรหมนิมิต	อำเภอตากสิน	จังหวัดนครศรีธรรมราช
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต / องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน 1	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างป้าย พร้อมกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต	0.00	1.3040	0.00	
รวมค่าก่อสร้าง				0.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 0.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างป้าย พร้อมกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้าย พร้อมกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างป้าย พร้อมกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ขนาดความสูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๒.๐๐ เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต / องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 1 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				0.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 0.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างป้าย พร้อมกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้าย พร้อมกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างป้าย พร้อมกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ขนาดความสูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๒.๐๐ เมตร				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลพรหมนิมิต	อำเภอ	ตำบล	จังหวัด	นครสวรรค์
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต / องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	5	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	11 มีนาคม 2569			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างป้าย พร้อมกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต	2,983,281.51	1.3040	3,890,199.08	
รวมค่าก่อสร้าง				3,890,199.08	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,890,199.08 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างป้าย พร้อมกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้าย พร้อมกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างป้าย พร้อมกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ขนาดความสูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๒.๐๐ เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต / องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				3,890,199.08	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,890,199.08 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้าย พร้อมกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างป้าย พร้อมกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ขนาดความสูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๒.๐๐ เมตร				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พรหมนิมิต	อำเภอ	ตาคลี	จังหวัด นครสวรรค์
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต / องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	5	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	11 มีนาคม 2569			

ชุตินา อาจแก้ว
(ชุตินา อาจแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ณฐกรณ์ ชาลี
(ณฐกรณ์ ชาลี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นิเวศร์ บัวผัน
(นิเวศร์ บัวผัน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้าย พร้อมกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างป้าย พร้อมกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ขนาดความสูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๒.๐๐ เมตร					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พรหมนิมิต	อำเภอ	ตาคลี	จังหวัด	นครสวรรค์
รายละเอียดตามเอกสารแนบ						
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 2 ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างป้าย พร้อมกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต จำนวน 1.000 หลังละ .00 บาท	0.00	
2	ก่อสร้างป้าย พร้อมกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต จำนวน 1.000 หลังละ 3,890,199.08 บาท	3,890,199.08	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้าย พร้อมกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างป้าย พร้อมกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ขนาดความสูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๒.๐๐ เมตร					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พรหมนิมิต	อำเภอ	ตากลี	จังหวัด	นครสวรรค์
รายละเอียดตามเอกสารแนบ						
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	11 มีนาคม 2569				

สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... สามล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทแปดสตางค์)		
		3,890,199.08	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้าย พร้อมกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างป้าย พร้อมกำแพงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ขนาดความสูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๒.๐๐ เมตร					
สถานที่ก่อสร้าง		รายละเอียดตามเอกสารแนบ ตำบล พรหมนิมิต		อำเภอ ตาคีรี		จังหวัด นครสวรรค์	
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต / องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5		ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด	
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569					

ณัฐกรณ์ ชาลี
(ณัฐกรณ์ ชาลี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ชุตินา อาจแก้ว
(ชุตินา อาจแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

นิเวศร์ บัวผัน
(นิเวศร์ บัวผัน)
กรรมการกำหนดราคากลาง