

รายการค่าประมาณการก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเภทงานทาง (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขพ.ถ.38023 สายแควสูง หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลทรัพย์อนันต์ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง ยาว 220.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ขพ.ถ.38023 อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 220 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.50 เมตร

โดยการถมดินวางวัชพืช ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ รายละเอียดตามปริมาณงาน

และแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (จากแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) แบบเลขที่ ทถ-2-203

พร้อมปักป้ายระหว่างดำเนินการ จำนวน - ป้ายและป้ายดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน - ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

สถานที่ก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขพ.ถ.38023 สายแควสูง หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลทรัพย์อนันต์ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางดำเนินการ กม. 0+000 ถึง กม. 0+220 ระยะทางยาว 220 ม.

ฝ่ายหน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมทางหลวงชนบท (แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบเลขที่ ทถ-2-203 รายการเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงาน	401,301.56	1.3848	555,722.40	Factor F
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
					ฝนตกชุก 1
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			555,722.40	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (คิดเพียง)			555,700.00	ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
	ราคาค่าก่อสร้าง (ตัวอักษร) (ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ 880.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาต่อตารางเมตร 631.47 บาท/ตร.ม.

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเภทงานทาง (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขพ.ถ.38023 สายแควสูง หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลทรัพย์อนันต์ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง ยาว 220.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ขพ.ถ.38023 อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 220 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.50 เมตร

โดยการถากถางวัชพืช ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ รายละเอียดตามปริมาณงาน

และแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (จากแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) แบบเลขที่ ทถ-2-203

พร้อมปักป้ายระหว่างดำเนินการ จำนวน - ป้ายและป้ายดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน - ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

สถานที่ก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขพ.ถ.38023 สายแควสูง หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลทรัพย์อนันต์ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางดำเนินการ กม. 0+000 ถึง กม. 0+220 ระยะทางยาว 220 ม.

ฝ่ายหน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมทางหลวงชนบท (แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบเลขที่ ทถ-2-203 รายการเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	555,700.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	555,700.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	555,700.00	ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
	ราคาค่าก่อสร้าง (ตัวอักษร) (ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)		

รายละเอียด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขพ.ถ.38023 สายแควสูง หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลทรัพย์

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 220 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.50 เมตร

โดยการถากถางวัชพืช ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ รายละเอียดตามปริมาณงาน

และแบบแปลนที่ อบต.กำหนด (จากแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) แบบเลขที่ ทถ-2-203

พร้อมปักป้ายระหว่างดำเนินการ จำนวน - ป้ายและป้ายดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน - ป้าย

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา

(นายธีรพงษ์ อินทพนม)

นายพงษ์โยธาวาโส

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

(นายวรกรณ์ มีพันธ์)

รองปลัดอบต.ทรัพย์อนันต์

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายวรกรณ์ มีพันธ์)

รองปลัดอบต.ทรัพย์อนันต์รักษาการแทนปลัดอบต.ทรัพย์อนันต์

(ลงชื่อ)อนุมัติ

(นายพิมล จุลมูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

[illegible]

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.38023 สายแสดสูง หมู่ที่ 4 เขื่อนหมู่ที่ 5 ตำบลทรัพย์อนันต์ กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง ยาว 220.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่ามะชะ จังหวัดชุมพร ชพ.ถ.38023 อำเภอท่ามะชะ จังหวัดชุมพร

ช่วงดำเนินการ กม. 0+000 ถึง กม. 0+220 ระยะทางยาว 220 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

ฝ่ายหน่วยงานออกแบบและรายการ กรมทางหลวงชนบท (แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น) แบบเลขที่ ทด-2-203

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณราคาโดย นายธีรพงษ์ อินทพนม ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

รายการเลขที่ -

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นท่อยอดยกมา							387,901.36	
10	งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	220.00	ม.	34.45	7,579.00	26.46	5,821.20	13,400.20	
11	งานวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำ								
	- ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (C.R. PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 0.40 ม.	-	ท่อ	788.79	-	-	-	-	
	- ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (C.R. PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 0.60 ม.	-	ท่อ	-	-	-	-	-	
	- ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (C.R. PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 1.00 ม.	-	ท่อ	2,802.59	-	-	-	-	
	งานดินตัด (EARTH EXCAVATION) (เพื่อวางท่อระบายน้ำ)	-	ลบ.ม.	-	-	23.18	-	-	
	รวมค่างานต้นท่อยกยอดไป							401,301.56	
12	งานป้ายโครงการ								
	- ป้ายโครงการ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)	-	ป้าย	-	-	-	-	-	รวมรวม
	- ป้ายโครงการ (ระหว่างดำเนินการ)	-	ป้าย	-	-	-	-	-	รวมรวม
	รวมค่างานต้นท่อยกยอดไป							-	